

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ปรับปรุง/ซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านใหม่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลจันจว้า.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๐,๖๐๐ .-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..... ปรับปรุง/ซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านใหม่
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๐,๖๐๐ .-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ประมาณการตามแบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒ประมาณการตามแบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายบวร มณีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒นายพิทยาฤทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ.....
 - ๖.๓นายนเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๖.๔นายฤทธิชัย อุทัยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....
 - ๖.๕นายศราวุฒิ คัดข้างบน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

สรุปผลการประมาณราคากำปรับซ่อมแซมเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี

แบบ ปจ.5

งาน / โครงการ : ปรับปรุง/ซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่
ปริมาณงาน: สูง 1.20 ม. ยาว 33.60 ม.
สถานที่ดำเนินการ : บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ตามแบบแปลนเลขที่130...../2563 เข้าของแบบ เทศบาลตำบลจันทวี
ประมาณการตามแบบ ปจ. 4 จำนวน 1 แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.	31,106.65	1.3056	40,612.85	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		40,612.85	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		40,600.00	
		(ตัวอักษร)	(สี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการพิจารณา และกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการ
(นายบวร มณีรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นางอุไรวรรณ เป็งสุข) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนเรศ มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายบรรพ ช่างอิน)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายกฤตธัช อุทัยศิลป์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายศรราวดี คัดข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ปรับปรุง/ซ่อมแซมรั้ว ค.ศ.ล. โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่

ปริมาณงาน: สูง 1.20 ม. ยาว 33.60 ม.

สถานที่ดำเนินการ : บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

ตามแบบแปลนเลขที่130...../2563 เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย นายศราวดี คิคข้างบน ปรับราคาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	งานรื้อรั้ว ค.ศ.ล. เดิม	45.00	ตร.ม.			-	40.00	5(2.9)	1,800.00	1,800.00
2	งานดินขุด	3.00	ลบ.ม.			-	148.00	5(3.1)	444.00	444.00
3	ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	240.35	3(1)	721.05	99.00	5(4)	297.00	1,018.05
4	คอนกรีต 1:2:4	2.50	ลบ.ม.	1,834.87	2(1.2)	4,587.18	498.00	5(6.2)	1,245.00	5,832.18
5	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	36.00	ตร.ม.	92.66	2(5.3)	3,335.76	65.00	5(2.3)	2,340.00	5,675.76
6	งานฉาบโครงสร้าง	17.15	ตร.ม.	54.72	2(6.2)	938.45	100.00	5(2.3)	1,715.00	2,653.45
7	เหล็ก DB 12 มม.	72.00	กก.	17.29	1(46)	1,244.88	3.30	5(10)	237.60	1,482.48
8	เหล็ก RB 9 มม.	105.00	กก.	19.10	1(41)	2,005.50	4.10	5(10)	430.50	2,436.00
8	เหล็ก RB 6 มม.	40.00	กก.	20.41	1(40)	816.40	4.10	5(10)	164.00	980.40
9	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	74.77	1(50)	747.70				747.70
10	ไม้แบบ คัด 50 %	10.08	ตร.ม.	200.00	3(4)	2,016.00	133.00	5(8.1)	1,340.64	3,356.64
11	งานปีตร่องผนังแต่งเรียบ	72.00	ตร.ม.	35.00	4(0)	2,520.00	30.00	5(4)	2,160.00	4,680.00
							18,932.91			31,106.65



(นายศราวดี คิคข้างบน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน