

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ ๑  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลจันทวี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๕๐,๐๐๐ .-บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป..... ปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ ๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ .-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ .....ประมาณการตามแบบ ปร.๔.....
  - ๕.๒ .....ประมาณการตามแบบ ปร.๕.....
  - ๕.๓ .....
  - ๕.๔ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ .....นายบวร มณีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
  - ๖.๒ .....นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ.....
  - ๖.๓ .....นายนเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา .....
  - ๖.๔ .....นายฤทธิชัย อุทัยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....
  - ๖.๕ .....นายศราวุฒิ คิตข้างบน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....


สรุปผลการพิจารณาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง  
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี


แบบ ปร.5(ก)


งาน / โครงการ : ปรับปรุงอาคาร โรงปุ๋ยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 ปริมาณงาน : ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
 สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลจันทวีใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 : จำนวน 1 แผ่น  
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคาร โรงปุ๋ยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	115,413.98	1.3056	150,684.49	Factor F งานอาคาร - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		150,684.49	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		150,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			


คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายบรรณ นนธิรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายพิทยาอุทธิ์ อรุณเทพิย์ไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายนเรศ มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายศรวุฒิ กิตข้างมน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายกฤตธีช อุทัยศิลป์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นางอุไรวรรณ เบิงตุง)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายบรรจง ช่างอิน)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี  
 11 ส.ค. 2563

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  
เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งาน / โครงการ : ปรับปรุงอาคารโรงเรียนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปริมาณงาน: ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย นายนิวัตร ราวิชัย

ปรับราคาเมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	งานรื้อถอนผนังเดิม	6.30	ตร.ม.	-	-	-	40.00	5(2.9.9)	252.00	252.00
2	งานรื้อถอน โครงสร้าง ค.ต.ถ.	0.47	ลบ.ม.	-	-	-	600.00	5(2.9.1)	282.00	282.00
3	ผนังก่อซีเมนต์บล็อก	26.70	ตร.ม.	92.66	2(5.3)	2,474.02	80.00	5(2.3.1)	2,136.00	4,610.02
4	ปูนฉาบผิวเรียบ	81.40	ตร.ม.	54.72	2(6.2)	4,454.21	82.00	5(2.3.1.2)	6,674.80	11,129.01
5	งานทาสีพลาสติก	81.40	ตร.ม.	43.92	2(8.2)	3,575.09	30.00	5(2.8.1)	2,442.00	6,017.09
6	เสาเอ็นและคานทับหลัง	54.00	เมตร	82.14	2(3.1)	4,435.56	44.00	5(2.3.1)	2,376.00	6,811.56
7	ประตู	1.00	ชุด	6,400.00	4(0)	6,400.00	-	-	-	6,400.00
8	หน้าต่าง 1	3.00	ชุด	7,000.00	4(0)	21,000.00	-	-	-	21,000.00
9	หน้าต่าง 2	2.00	ชุด	3,000.00	4(0)	6,000.00	-	-	-	6,000.00
10	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	2.00	ท่อน	527.61	1(57)	1,055.22	-	-	-	1,055.22
11	งานเชื่อมโครงเหล็กหลังคา	47.00	กก.	-	-	-	10.00	5(11.1)	470.00	470.00
12	งานทาสีเหล็กกันสนิม	5.76	ตร.ม.	45.89	2(8.5)	264.33	35.00	5(2.8.3)	201.60	465.93
13	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	48.00	ตร.ม.	193.93	2(7.23)	9,308.64	97.00	5(2.2.2)	4,656.00	13,964.64
14	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.(ชนิดทนชื้น)	63.00	ตร.ม.	208.93	4(0)	13,162.59	97.00	5(2.2.2)	6,111.00	19,273.59
15	เชิงชายสำเร็จรูป 1"x8"	30.00	เมตร	60.00	4(0)	1,800.00	45.00	5(2.1.10)	1,350.00	3,150.00
16	โคมไฟ LED 1x18 W.	6.00	จุด	450.00	4(0)	2,700.00	115.00	5(4.58)	690.00	3,390.00
17	เต้ารับ 1 ช่องเสียบ	4.00	จุด	51.09	1(267)	204.36	90.00	5(4.53)	360.00	564.36
17	เต้ารับ 2 ช่องเสียบ	6.00	จุด	100.00	4(0)	600.00	90.00	5(4.53)	540.00	1,140.00
18	สวิทซ์ทางเดียว	2.00	จุด	29.28	1(266)	58.56	90.00	5(4.53)	180.00	238.56
19	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ	22.00	จุด	200.00	4(0)	4,400.00	-	-	-	4,400.00
19	พัดลม	4.00	ตัว	1,200.00	4(0)	4,800.00	-	-	-	4,800.00
	<b>รวมเป็นเงิน</b>					<b>86,692.58</b>			<b>28,721.40</b>	<b>115,413.98</b>

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายนิวัตร ราวิชัย) ผู้ช่วยช่างโยธา