

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ประปาหนองเขียว

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทวี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ประปาหนองเขียว

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน 111,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประมาณการ ตามแบบ ปร.๔

๕.๒ ประมาณการ ตามแบบ ปร.๕

๕.๓

๕.๔

๕.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมสัน จันทร์จอม

๖.๒ นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

๖.๓ นายนเรศ มาละ

๖.๔ นายกฤตธีช อุทัยศิลป์

๖.๕ นายศรราวดี คิตข้างบน

สรุปผลการพิจารณาราคากลาง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี

งาน / โครงการ : ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ประปาหนองเขียว

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 3.60 ม.

สถานที่ดำเนินการ : บริเวณประปาหนองเขียว

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แห่ง

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ประปาหนองเขียว	85,111.96	1.3074	111,275.37	Factor F งานอาคาร - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		111,275.37	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		111,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสมสัน จันทร์หอม) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพิทยาสุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายณรงค์ มาตะ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายกฤตชัย อูห์ศิลป์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายจรูญดี คีตขำจน) นายช่างโยธาชำนาญ

ว่าที่ร้อยตรี..... เห็นชอบ
(ธีรภท ชนะศรี)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายฉัฐวุฒิ ประวัง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี

30 ธ.ค. 2560

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

งาน/โครงการ : ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องครัว รับประทานอาหาร

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 3.60 ม.

สถานที่ดำเนินการ : บริเวณรับประทานอาหาร

ประมาณการโดย นายฤกษ์ชัย อุไรศิลป์

ประมาณการเมื่อวันที่ **๒๓.๑๑.๒๕๖๐**

ป.ร.4(ก)

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ราคารวมวัสดุ และแรงงาน		
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม			
1	งานดินซุก-ถมดิน	7.22	ลบ.ม.	-	-	125.00	5(1.1)	902.50	902.50	
2	ทรายหยาบ	0.79	ลบ.ม.	280.38	2(2)	221.50	91.00	5(5)	71.89	293.39
3	คอนกรีตหยาบ	0.18	ลบ.ม.	1,262.10	3(1.1)	227.18	398.00	5(6.1)	71.64	298.82
4	คอนกรีต 240 ksc.	3.43	ลบ.ม.	1,465.93	3(2.2)	5,028.14	498.00	5(6.2)	1,708.14	6,736.28
5	เหล็กเสริม RB 6 มม.	17.76	กก.	20.00	1(40)	355.20	4.10	5(10.1)	72.82	428.02
6	เหล็กเสริม RB 9 มม.	99.80	กก.	19.38	1(41)	1,934.12	4.10	5(10.1)	409.18	2,343.30
7	เหล็กเสริม DB 12 มม.	222.00	กก.	19.47	1(46)	4,322.34	3.10	5(10.2)	688.20	5,010.54
8	เกล็ดสังกะสี O 4 mm. @ 0.20 ม.๗	-	คร.ม.	30.00	4(0)	-	5.00	5(10.4)	-	-
9	สวดลูกเหล็ก	10.19	กก.	47.66	1(54)	485.66	-	-	-	485.66
10	แบบหล่อทั่วไป	29.52	คร.ม.	100.00	4(4.1)	2,952.00	133.00	5(8.1)	3,926.16	6,878.16
11	ตะปูตะขานาค	7.38	กก.	35.05	1(224)	258.67	-	-	-	258.67
12	เหล็ก [150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	29.76	กก.	21.61	4(0)	643.11	-	-	-	643.11
13	เหล็ก [75 x 45 x 15 x 1.6 มม.	83.52	กก.	21.61	4(0)	1,804.87	-	-	-	1,804.87
14	งานเชื่อมเหล็ก โครงหลังคา	113.28	กก.	-	-	-	10.00	5(11.1)	1,132.80	1,132.80
15	ผนังก่อซีเมนต์บล็อก	32.71	คร.ม.	92.63	3(5.3)	3,029.93	80.00	5(2.3.1)	2,616.80	5,646.73
16	เอ็น คสล.	20.20	เมตร	77.93	3(3.1)	1,574.19	44.00	5(2.3.1)	888.80	2,462.99
17	ฉาบปูนผนัง	27.48	คร.ม.	56.75	3(6.2)	1,559.49	82.00	2.3.1.	2,253.36	3,812.85
18	ฉาบปูนผนังขัดมัน	45.92	คร.ม.	71.57	3(6.3)	3,286.49	87.00	2.3.1.	3,995.04	7,281.53
19	สีกันสนิม	23.48	คร.ม.	45.79	3(8.5)	1,075.15	35.00	5(2.8.3)	821.80	1,896.95
20	สีน้ำอะครีลิค	27.48	คร.ม.	43.92	3(8.2)	1,206.92	30.00	5(2.8.1)	824.40	2,031.32
21	พื้นขัดมัน	9.00	คร.ม.	-	-	-	40.00	5(2.4)	360.00	360.00
22	หลังคา Metal Sheet	25.00	คร.ม.	160.00	4(0)	4,000.00	70.00	5(2.1.8)	1,750.00	5,750.00
23	มือถ	63.00	ตัว	2.50	4(0)	157.50	-	-	-	157.50
25	ชักโครกพร้อมสายทึดชำระ	2.00	ชุด	3,150.00	4(0)	6,300.00	485.00	5(2.6)	970.00	7,270.00
26	โถปัสสาวะพร้อมอุปรณ์	2.00	ชุด	1,572.90	4(0)	3,145.80	450.00	5(2.6)	900.00	4,045.80
27	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปรณ์	2.00	ชุด	2,255.14	4(0)	4,510.28	450.00	5(2.6)	900.00	5,410.28
28	ประตูปิวซีหรือวงกบ	2.00	บาน	1,450.00	4(0)	2,900.00	280.00	5(2.5)	560.00	3,460.00
29	ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	3.00	ฟุต	39.25	1(82)	117.75	80.00	5(3.7)	240.00	357.75
30	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	5.00	ฟุต	168.22	1(87)	841.10	100.00	5(3.7)	500.00	1,341.10
31	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว	2.00	ฟุต	598.13	1(190)	1,196.26	320.00	5(3.7)	640.00	1,836.26
32	ข้อต่อทอมารวม	1.00	ท่อน	241.68	4(0)	241.68	-	-	-	241.68
33	น๊อตอะ-น๊อตซีม	1.00	ชุด	3,487.00	4(0)	3,487.00	1,046.10	5(0)	1,046.10	4,533.10
	รวมเป็นเงิน					56,862.33		28,249.63	85,111.96	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายฤกษ์ชัย อุไรศิลป์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ