

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๒
บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๗๗,๐๐๐.- (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๒
บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุูล
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๗๗,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
- ๕.๑ ประมาณการ ตามแบบ ปร.๔
- ๕.๒ ประมาณการ ตามแบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ๖.๑ นายสมสัน จันทร์จอม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๖.๓ นายนเรศ มาละ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ |
| ๖.๔ นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๖.๕ นายศราวุฒิ คัดข้างบน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2
สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ประมาณราคามือวันที่ 5 พ.ค. 2560

หน้าที่ 2

แบบเลขที่

ผู้ปรับราคา

ตรวจ/ทาน

นายสมสัน จันทร์จอม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ			คำนวณงาน			จำนวนเงิน	หน่วยเงิน
				ราคาหน่วยละ	อ้างอิง	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	อ้างอิง	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ										
1	งานติดตั้งประตูบานเปิดกรอบบานอลูมิเนียม	1.00	ชุด	20,000.00		20,000.00	-		-	20,000.00	
2	งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกรอบบานอลูมิเนียม	1.00	ชุด	19,000.00		19,000.00	-		-	19,000.00	
3	งานติดตั้งหน้าต่างบานเปิดกรอบบานอลูมิเนียม	3.00	ชุด	17,500.00		52,500.00			-	52,500.00	
4	งานติดตั้งกระจกหน้าต่าง	9.14	ตร.ฟ	19.00		173.66	9.00		82.26	255.92	
4	ซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน	12.00	ประตู	450.00		5,400.00	100.00		1,200.00	6,600.00	
5	งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน (T-BAR)	22.00	ตร.ม	60.00		1,320.00	25.00		550.00	1,870.00	
6	งานเปลี่ยนบานประตู ไม้ยัด	2.00	ชุด	1,546.00		3,092.00	105.00		210.00	3,302.00	
7	งานเปลี่ยนบานประตู PVC	8.00	ชุด	1,580.00		12,640.00	100.00		800.00	13,440.00	
8	งานติดตั้งบัวฝ้าเพดาน ไม้	4.00	ม	60.00		240.00	45.00		180.00	420.00	
9	งานซ่อมแซมหน้าต่างโดยสกริมทุกพร้อมรองแหวน	28.00	ชุด	380.00		10,640.00	-		-	10,640.00	
10	งานก่ออิฐ 1/2 แผ่น	5.50	ตร.ม	92.63		509.47	78.00		429.00	938.47	
11	งานฉาบปูน	11.00	ตร.ม	56.75		624.25	82.00		902.00	1,526.25	
12	งานทาสีน้ำพลาสติก	11.00	ตร.ม	43.92		483.12	30.00		330.00	813.12	
13	งานเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ 5 มม.	57.00	แผ่น	52.34		2,983.38	20.27		1,155.39	4,138.77	
14	งานเปลี่ยนกรอบหลังคากระเบื้องลอนคู่	4.00	ชุด	52.34		209.36	20.27		81.08	290.44	
	รวมทั้งหมด					129,815.24			5,919.73	135,734.97	

(ลงชื่อ) ประมาทการ
(นายพิทยาคุณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์)

(ลงชื่อ) ตรวจ/ทาน
(นายสมสัน จันทร์จอม)

สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี

แบบ ปร.5

งาน / โครงการ ก่อสร้าง : ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2
สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.จันทวี อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ตามแบบแปลนเลขที่ : ๐๙๙/๖๐ เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันทวี
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 : จำนวน 1 แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่
ผู้ปรับราคา : - 5 พ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	135,734.97	1.3074	177,459.89	Factor F - คอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าวัสดุ 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		177,459.89	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		177,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมสัน จันทรวงม) ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)..... กิ่งกร
(นายพิทยฤทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูริย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายธนพร มาตะ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายกฤษณ์ อุทัยสิทธิ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสรวิทย์ คัดจ้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรี..... เกียรติชอบ
(ธีรภพ ธนศรี)
ปลัดเทศบาล
(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายพัชรวิทย์ ประวัง)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี
ลงนามเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2560