

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และถนนแอสฟัลท์ จำนวน ๒ จุด

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทวี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓๒๘,๗๐๐.๐๐

บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และถนนแอสฟัลท์ จำนวน ๒ จุด

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐

เป็นเงิน

๓๒๘,๗๐๐.๐๐

บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ ประมาณการ ตามแบบ ป.ร.๔

๕.๒ ประมาณการ ตามแบบ ป.ร.๕

๕.๓

๕.๔

๕.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายพิทยาบุตร์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

๖.๒ นายนเรศ มาสละ

๖.๓ นายกฤตธัช อุทัยศิลป์

๖.๔ นายศราวุฒิ คิตข้างบน

๖.๕ นายศานิต ลาติยะดี

สรุปผลการพิจารณาทำก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร.5

งาน / โครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ศ.ล. และ ถนนแอสฟัลท์ จำนวน 6 จุด
ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 206.70 เมตร ทน 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 206.70 ตารางเมตร
สถานที่ดำเนินการ : บ้านป่าบงหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ตามแบบแปลนเลขที่ 066/2560 เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันจว้า
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
ปรับราคามือวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ทำงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร -ปรับปรุงถนน ค.ศ.ล. และถนนแอสฟัลท์	98,453.84	1.3074	128,718.55	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		128,718.55	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		128,700.00	
(ตัวอักษร)		(หนังสือแนบสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมสัน จันทรจอม) ผู้อำนวยการกองช่าง (อำนาจการกลาง)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพิทยา ชูธรรม) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(อำนาจการต้น)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธนพร มลละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา (อำนาจการต้น)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกฤตชัย อุดมศิลป์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทราวุฒิ กิตขันธ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี
(ธีรเทพ รัตนศรี)
ปลัดเทศบาล (บริหารงานกลาง)
(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายบรรจง ช่างอิน)
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า
ลงนามวันที่ 25 พ.ค. 60

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ถ. และ ถนนแอสฟัลท์ จำนวน 6 จุด

ปริมาณงาน: ขนาคกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 206.70 เมตร ทบ 10.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 206.70 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านปางหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลจันทวีได้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันทวี

คณแบบแปลนเลขที่ ๐๒๖/2560 เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันทวี

ประมาณการโดย นายดำรงเกียรติ ดันเขียว ปรับราคาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุและแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	งานรื้อทางเดิม	191.70	ตร.ม.	-			70.00	งานทาง	13,419.00	13,419.00
2	งานทรายหยาบรองพื้น	19.00	ลบ.ม.	280.38	2(2)	5,327.22	99.00	5(4)	1,881.00	7,208.22
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 KSC.	29.00	ลบ.ม.	1,794.39	1(20)	52,037.31	306.00	5(7)	8,874.00	60,911.31
4	เหล็กตะแกรงขนาด ๑4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	191.70	ตร.ม.	30.00	4(0)	5,751.00			-	5,751.00
5	เหล็กข้ออ้อยขนาด 16 มม.	31.00	กก.	18.35	1(47)	568.85	3.30	5(10.2)	102.30	671.15
6	เหล็กเส้นกลมขนาด 15 มม.	62.00	กก.	19.98	1(43)	1,238.76	3.30	5(10.2)	204.60	1,443.36
7	ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมเสร็จ	40.00	ต่ง	120.00	4(31)	4,800.00	11.87	งานทาง	474.80	5,274.80
8	งานยางหอยครอยค้อน joint sealer	100.00	ม.	14.47	งานทาง	1,447.00			-	1,447.00
9	ค่าแรงงานตัดรอยต่อคอนกรีต	100.00	ม.			-	23.28	งานทาง	2,328.00	2,328.00
						-			-	
										98,453.84

(ลงชื่อ) งบประมาณราคา
(นายดำรงเกียรติ ดันเขียว) ผู้ช่วยช่างโยธา