

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารหอศูนย์หน้าวัดเทศบาล (ป่าหมากหน่อ)

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทวี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารหอศูนย์หน้าวัดเทศบาล (ป่าหมากหน่อ)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. ปัญหาประมาณการราคาากลาง

๕.๑ ประมาณการ ตามแบบ ปร.๔

๕.๒ ประมาณการ ตามแบบ ปร.๕

๕.๓

๕.๔

๕.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๒ นายพิทยายุทธ์ อรุณจิตย์ไพฑูริย์

๖.๓ นายนเรศ มਾਲะ

๖.๔ นายกฤษดิ์ อูทัยศิลป์

๖.๕ นายศราวุฒิ คิตข้างบน

๖.๖ นายศานิต ลาติยะดี



ขอบเขตของงาน : จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอสมุดหน้าวัดเทพพล (ป่าหมากหน่อ) บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4

1. วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลจันจวี่มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอสมุดหน้าวัดเทพพล (ป่าหมากหน่อ) บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 8.80 เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดปริมาณงานเทศบาลตำบลจันจวี่ที่กำหนด และ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน และวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 2.1 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่เทศบาลฯ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงบซื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- 2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดประมาณและแบบแปลนเทศบาลตำบลจันจวี่ที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาส่งมอบตามสัญญา 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

5. ระยะเวลาการส่งมอบ

จำนวน 1 งวด

6. วงเงินในการจัดหา (ราคากลาง)

จำนวน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิทยาฤทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเนศ มาละ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกฤตธัช อภัยศิลป์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศราวุฒิ คิตข้างบน)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศานิต ลาติะดี)


ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี


งาน / โครงการ : ก่อสร้างหอตุนกและจุดชมทิวทัศน์
 ปริมาณงาน : กว้าง 3.00 ม.ยาว 3.00 ม.สูง 8.80 ม.
 สถานที่ดำเนินการ : บริเวณพื้นที่เวียงหนองหล่ม ต.จันทวี อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการโดย: นายนิวัติ ราวีชัย ประมาณการเมื่อวันที่: 23 ก.พ. 2561


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ก่อสร้างหอตุนกและจุดชมทิวทัศน์ ป้ายโครงการ	113,071.94	1.3074	147,830.25	Factor F งานอาคาร - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		150,830.25	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		150,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายพิทยาฤทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายนเรศ มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกฤตธีร์ สุทธิศิลป์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศรารุณี คีตข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศานิต ลาติเตติ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรี  เห็นชอบ
 (นายณิศศักดิ์ คำถ้อย)
 (ธีรภพ อุนะศรี)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลจันทวี

(ลงชื่อ)  อนุมิตติ
 (นายณัฐวุฒิ ประวัง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

ปร.4(ก)

งาน / โครงการ : ก่อสร้างหออุโมงค์และจุดชมทิวทัศน์

ปริมาณงาน : กว้าง 3.00 ม.ยาว 3.00 ม.สูง 8.80 ม.

สถานที่ดำเนินการ บริเวณพื้นที่เวียงหนองหล่ม ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ประมาณการโดย นายนิวัตร ราวิชัย ประมาณการเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	ข้างขึ้น	ราคารวม	ราคาหน่วย	ข้างขึ้น	ราคารวม	
1	ดินรุด	11.52	ลบ.ม.	-	-	-	148.00	5(3.1)	1,704.96	1,704.96
2	ทรายถม	0.36	ลบ.ม.	289.99	3(1)	104.40	-	-	-	104.40
3	คอนกรีตหนา 1:3:5	0.29	ลบ.ม.	1,542.23	2(1.1)	447.25	398.00	5(8.1)	115.42	562.67
4	คอนกรีต 240 ksc.	1.15	ลบ.ม.	1,747.66	1(19)	2,009.81	391.00	5(7)	449.65	2,459.46
5	เหล็กเสริม RB 6 มม.	9.70	กก.	22.73	1(40)	220.48	4.10	5(10.1)	39.77	260.25
6	เหล็กเสริม RB 9 มม.	10.25	กก.	21.73	1(40)	222.73	4.10	5(10.1)	42.03	264.76
7	เหล็กเสริม DB 12 มม.	125.45	กก.	18.42	1(46)	2,310.79	3.30	5(10.2)	413.99	2,724.78
8	ลวดผูกเหล็ก	4.40	กก.	51.40	1(54)	226.16	-	-	-	226.16
9	แบบหล่อทั่วไป 50 %	-	ตร.ม.	-	2(4.1)	-	-	5(8.1)	-	-
10	ตะปูตะ	50.00	กก.	35.05	1(224)	1,752.50	-	-	-	1,752.50
11	ไม้ 5" x 5"	121.00	ศอก	215.00	4(0)	26,015.00	43.00	6(0)	5,203.00	31,218.00
12	ไม้ 4" x 4"	188.00	ศอก	175.00	4(0)	32,900.00	35.00	6(0)	6,580.00	39,480.00
13	ไม้ 8" x 1"	129.00	ศอก	44.00	4(0)	5,676.00	8.80	6(0)	1,135.20	6,811.20
14	ไม้ 6" x 2"	52.00	ศอก	75.00	4(0)	3,900.00	15.00	6(0)	780.00	4,680.00
15	ไม้ 4" x 2"	274.00	ศอก	45.00	4(0)	12,330.00	9.00	6(0)	2,466.00	14,796.00
16	ไม้ 3" x 1 1/2"	78.00	ศอก	18.00	4(0)	1,404.00	3.60	6(0)	280.80	1,684.80
17	มุงหญ้าคา	188.00	ตัว	15.00	4(0)	2,820.00	4.50	6(0)	846.00	3,666.00
18	BOLT 19 มม. ยาว 150 มม.เกรด 8.8	8.00	ตัว	85.00	4(0)	520.00	19.50	6(0)	156.00	676.00
	รวมเป็นเงิน					92,859.12			20,212.82	113,071.94

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายนิวัตร ราวิชัย) ผู้ช่วยช่างโยธา

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ก่อสร้างหอสมุดและจุดชมทิวทัศน์

ปริมาณงาน : กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 8.80 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : บริเวณที่ตั้งเวียงหนองล่อง ต.จันทวี อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ตามแบบแปลนเลขที่ :๑๕๖...../2561

เจ้าของแบบ

เทศบาลตำบลจันทวี

ประมาณการโดย นายนิวัตร ราวีชัย

ปรีษากรณเมื่อวันที่

23 ก.พ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม	
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 4 x 8 ฟุต	0.50	แผ่น	1,250.00	625.00	-	-	625.00
2	ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø - 2" หนา 2.3 มม.	1.00	ท่อน	735.00	735.00	-	-	735.00
3	เหล็กกล่องกลาง ขนาด 1" X 1" หนา 1.2 มม	2.00	ท่อน	214.95	429.90	-	-	429.90
4	งานเขียนตัวหนังสือข้อความ	1.00	เหมา	100.00	100.00	70.00	70.00	170.00
5	สีกันสนิม	3.00	ตร.ม.	45.79	137.37	35.00	105.00	242.37
6	สีน้ำมัน	3.00	ตร.ม.	52.08	156.24	35.00	105.00	261.24
7	คอนกรีต 1:2:4	0.15	ลบ.ม.	1,479.88	221.98	-	-	221.98
8	ค่าแรงเชื่อมป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	0.00	250.00	250.00	250.00
9	ค่าแรงติดตั้งป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	0.00	150.00	150.00	150.00
	รวมเป็นเงิน				2,405.49		680.00	3,085.49
	คิดเป็นเงินเพียง							3,000.00

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นายนิวัตร ราวีชัย) ผู้ช่วยช่างโยธา