

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปางควายป่าสักหลวง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลจันทวี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๓๗,๐๐๐ ,-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..... ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปางควายป่าสักหลวง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓...เป็น ๔๓๗,๐๐๐ ,-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ประมาณการตามแบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒ประมาณการตามแบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายพิทยาอุทร์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ.....
 - ๖.๒นายนเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๖.๓นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....
 - ๖.๔นายศราวุฒิ คิด้ข้างบน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....
 - ๖.๕นายศานิต ลาตะดี ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.....



ขอบเขตของงาน : ช้างหมากก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปางควายป่าสักหลวง บริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่ ๑

๑. วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลจันทน์จี่มีความประสงค์จะดำเนินการ ช้างหมากก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปางควายป่าสักหลวง บริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่ ๑ ตำบลจันทน์จี่ได้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดปริมาณงานเทศบาล ตำบลจันทน์จี่กำหนด และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนด

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่เทศบาลฯ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๓. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดประมาณและแบบแปลนเทศบาลตำบลจันทน์จี่กำหนด

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาส่งมอบตามสัญญา ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๕. ระยะเวลาการส่งมอบ

จำนวน ๓ งวด

๖. วงเงินในการจัดหา (ราคากลาง)

จำนวน ๔๓๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิทยาอุทัย อรุณทิพย์ไพฑูรย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนคร มาละ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกฤตธีร์ อุทัยศิลป์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศราวุฒิ คิตข้างเขม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศานิต ลาดีะดี)


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี


แบบ ปจ.5


งาน / โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ศ.ถ. ปางควายป่าสักหลวง
 ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร ทนมา 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร
 สถานที่ดำเนินการ : บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลจันทวีใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ตามแบบแปลนเลขที่ 040/2561 เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันทวี
 ประมาณการตามแบบ ปจ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ถ.	332,553.59	1.3074	434,780.56	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		437,780.56	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		437,000.00	
(ตัวอักษร)		(เขียนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			


คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายพิทยาอุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 (อำนาจการคืน)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเนรศ มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา (อำนาจการคืน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศรารุณี กิตข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศานิต ลาตะคี) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชกฤตชัย อูทัยศิลป์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรี 
 (นายสมเกียรติ คำลือ)
 (อำนาจการคืน)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลจันทวี
 (ลงชื่อ)  อำนวย

(นายฉวีรุณี ประวัง)
 รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 ลงนามวันที่
 นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ก่อสร้างถนน ก.ศ.ล. ปางควายป่าสักหลวง

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 680.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลจันทวีใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันทวี

ตามแบบแปลนเลขที่ 0.40 / 2561

เจ้าของแบบ

เทศบาลตำบลจันทวี

ประมาณการโดย นายพิทยาฤทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ปรับราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			จากรวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	จากรวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	จากรวม	
	งานถนน ก.ศ.ล.									
1	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	340.00	ตร.ม.	-			1.76	งานทาง	598.40	598.40
2	งานดินถมไหล่ทางและซ่อมผิวทาง	35.00	ลบ.ม.	79.31	3(51)	2,775.85			-	2,775.85
3	งานทรายถมรองพื้น	34.00	ลบ.ม.	289.99	3(1)	9,859.66	99.00	5(4)	3,366.00	13,225.66
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 KSC.	102.00	ลบ.ม.	1,794.39	1(20)	183,027.78	306.00	5(7)	31,212.00	214,239.78
5	เหล็กตะแกรงขนาด ๑ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	680.00	ตร.ม.	30.00	4(0)	20,400.00			-	20,400.00
6	เหล็กข้ออ้อยขนาด 16 มม.	268.60	กก.	20.14	1(48)	5,409.60	3.30	5(10.2)	886.38	6,295.98
7	เหล็กเส้นกลมขนาด 15 มม.	188.70	กก.	21.62	1(43)	4,079.69	3.30	5(10.2)	622.71	4,702.40
8	เหล็กเส้นกลมขนาด 19 มม.	59.50	กก.	21.68	1(44)	1,289.96	2.90	5(10.3)	172.55	1,462.51
9	งานไม้แบบคอนกรีต 2 ช้างรวมค่าแรง	255.00	ม.	21.94	งานทาง	5,594.70			-	5,594.70
10	ค่างานช่างหยอดทรายต่อ	306.00	ม.	10.00	4(0)	3,060.00	14.70	งานทาง	4,498.20	7,558.20
11	ค่างานตัดรอยต่อคอนกรีต	170.00	ม.	10.00	4(0)	1,700.00	23.53	งานทาง	4,000.10	5,700.10
	งานรูปปั้นสัญลักษณ์เวียงหนองหล่ม					-			-	-
1	รูปปั้นปั้นควาย	1.00	ชุด	40,000.00		40,000.00			-	40,000.00
2	ป้ายปูนปั้นปางควาย	1.00	ชุด	10,000.00		10,000.00			-	10,000.00
						-			-	-
332,553.59										

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายพิทยาฤทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ก่อสร้างป้ายโครงการเหล็กเบมดवार ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 1.20 เมตร จำนวน 1.00 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ : ติดตั้ง ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

ตามแบบแปลนเลขที่ :๐๙๑...../2561

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย นายศราวุฒิ คิลข้างบน

ปรับราคาเมื่อวันที่ ๒7 ก.พ. ๒๐๑๑

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 4 x 8 ฟุต	0.50	แผ่น	1,250.00	625.00	-	-	625.00
2	ท่อเหล็กกลม ขนาด ๑ - 2" ทน 2.3 มม.	1.00	ท่อน	735.00	735.00	-	-	735.00
3	เหล็กกล่องกลวง ขนาด 1" X 1" ทน 1.2 มม	2.00	ท่อน	214.95	429.90	-	-	429.90
4	งานเขียนตัวหนังสือข้อความ	1.00	เหมา	100.00	100.00	70.00	70.00	170.00
5	สีกันสนิม	3.00	ตร.ม.	45.79	137.37	35.00	105.00	242.37
6	สีน้ำมัน	3.00	ตร.ม.	52.08	156.24	35.00	105.00	261.24
7	คอนกรีต 1:2:4	0.15	ลบ.ม.	1,479.88	221.98	-	-	221.98
8	ค่าแรงเชื่อมป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	0.00	250.00	250.00	250.00
9	ค่าแรงติดตั้งป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	0.00	150.00	150.00	150.00
	รวมเป็นเงิน				2,405.49		680.00	3,085.49
	คิดเป็นเงินเพียง		(ตัวอักษร) (สามพันบาทถ้วน)					3,000.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายศราวุฒิ คิลข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน