

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงโรงอาหาร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลจันทบุรี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๔๔,๐๐๐ .-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงโรงอาหาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑...เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐ .-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ประมาณการตามแบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒ประมาณการตามแบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายพิทยาอุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ.....
 - ๖.๒นายนเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๖.๓นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนานูการ.....
 - ๖.๔นายศราวุฒิ คิตข้างบน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานูงาน.....
 - ๖.๕นายศานิต ลาตะดี ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.....



ขอบเขตของงาน : จำหน่ายปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงโรงอาหาร และระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 2

1. วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลจันทน์จวันมีความประสงค์จะดำเนินการ จำหน่ายปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงโรงอาหาร และระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ ตำบลจันทน์จวัน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดปริมาณงานเทศบาลตำบลจันทน์จวันกำหนด และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่เทศบาลฯ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดประมาณและแบบแปลนเทศบาลตำบลจันทน์จวันกำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาส่งมอบตามสัญญา 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

5. ระยะเวลาการส่งมอบ

จำนวน 1 ชุด

6. วงเงินในการจัดหา (ราคากลาง)

จำนวน 494,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิทยาฤทธิ์ อนุภักดิ์ไพโรจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเนตร มาละ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกฤษณ์ อุตยัสสิณี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศราวุธ คีตังบอน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศานิต ลาติยะดี)

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า

งาน / โครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงโรงอาหาร และระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 2

ปริมาณงาน : รายละเอียดตามแบบแปลน

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ตามแบบแปลนเลขที่/2561 เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการตามแบบ ปจ. 4 จำนวน 3 แผ่น

ปรับราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงโรงอาหาร และระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 2	378,073.33	1.3074	494,293.07	Factor F งานอาคาร - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		494,293.07	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		494,000.00	
(ตัวอักษร)		(เขียนกำกับแนบท้าย)			

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิทยาอุทัย อรุณทิพย์ไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเนตร มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศราวุฒิ กิตขำบอน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภฤตธีร อุทัยศิลป์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมานิต ลาหิละดี) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)ที่ร้อยตรี.....เห็นชอบ

(วิรัช ธรรมศิริ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายบรรจง ช่างอิน)
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งาน / โครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงโรงอาหาร และระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 2

ปริมาณงาน: รายละเอียดตามแบบแปลน

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 2 ซันไทม์ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

ตามแบบแปลนที่/2561

เจ้าของแบบ

เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย นายนิวัตร ราชวัช

ปรับราคาเมื่อรับที่

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคาหน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	งานเรื่อง									
	งานรื้อผนัง	201.63	ตร.ม.	-	-	-	30.00	5(2.9.9)	6,048.90	6,048.90
	งานรื้อประตู	11.00	ชุด	-	-	-	100.00	5(2.9.30)	1,100.00	1,100.00
	งานรื้อหน้าต่าง	8.00	ชุด	-	-	-	80.00	5(2.9.35)	640.00	640.00
2	งานโครงสร้าง									
2.1	งานโครงสร้างอาคาร									
	งานดินถม	131.02	ลบ.ม.	75.60	3(33)	9,905.11	99.00	5(4)	12,970.98	22,876.09
	งานทรายถม	206.02	ลบ.ม.	288.82	3(1)	59,502.70	99.00	5(4)	20,395.98	79,898.68
	คอนกรีต 240 ksc.	42.20	ลบ.ม.	1,747.66	1(19)	73,751.25	391.00	5(7)	16,500.20	90,251.45
	เหล็กเสริม RB 6 มม.	20.14	กก.	22.73	1(40)	457.78	4.10	5(10.1)	82.57	540.35
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	16.82	กก.	21.72	1(41)	365.33	4.10	5(10.1)	68.96	434.29
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	46.85	กก.	20.83	1(49)	975.89	3.30	5(10.2)	154.61	1,130.50
	สวดผูกเหล็ก	2.51	กก.	51.40	1(53)	129.01	-	-	-	129.01
	แบบหล่อทั่วไป 50 %	8.35	ตร.ม.	100.00	2(4.1)	835.00	133.00	5(8.1)	1,110.55	1,945.55
	ตะปูเกลียวขนาด 3"	4.17	กก.	35.05	1(223)	146.16	-	-	-	146.16
	WIRE MASH 4 มม.@0.20#	519.20	ตร.ม.	30.00	4(0)	15,576.00	5.00	5(10.4)	2,596.00	18,172.00
	คาน้ำเหล็กกาน้ำกังกะสิ กว้าง 2.00 ม.	3.00	เมตร	220.00	4(0)	660.00	-	-	-	660.00
	คาน้ำเหล็กกาน้ำกังกะสิ กว้าง 1.80 ม.	17.00	เมตร	198.00	4(0)	3,366.00	-	-	-	3,366.00
	เหล็กกลม 2" หน้า 1.9 มม.	2.00	ท่อน	390.00	4(0)	780.00	-	-	-	780.00
	เหล็กกลม 1 1/2" หน้า 1.2 มม.	10.00	ท่อน	205.00	4(0)	2,050.00	-	-	-	2,050.00
	เหล็กกลม 1" หน้า 1.2 มม.	4.00	ท่อน	135.00	4(0)	540.00	-	-	-	540.00
	PLAN หน้า 4 มม.	16.00	แผ่น	100.00	4(0)	1,600.00	-	-	-	1,600.00
	BOLT ขนาด 12 มม.	32.00	ตัว	50.00	4(0)	1,600.00	-	-	-	1,600.00
2.2	งานโครงสร้างหลังคา									
	เหล็กกล่อง 38 x 75 x 1.5 มม.	10.00	ท่อน	380.00	4(0)	3,800.00	-	-	-	3,800.00

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงโรงอาหาร และระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 2

ปริมาณงาน: รายละเอียดตามแบบแปลน

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ ต.จันทวี อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันทวี

ตามแบบแปลนเลขที่/2561

เจ้าของแบบ

เทศบาลตำบลจันทวี

ประมาณการโดย นายนิวัตร ราวิชัย

ปรับราคาเมื่อวันที่

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
	งานกระเบื้องแกรนิต ขนาด 12"x12" น.	22.82	ตร.ม.	259.01	2(7.10)	5,910.61	158.00	5(2.4.6)	3,605.56	9,516.17
4	งานวางระบายนํ้า									
	ดินซุด	17.07	ลบ.ม.	-	-	-	125.00	5(3.1)	2,133.75	2,133.75
	ทรายถม	0.77	ลบ.ม.	288.82	3(1)	222.39	99.00	5(4)	76.23	298.62
	คอนกรีต 240 ksc.	7.51	ลบ.ม.	1,747.66	1(19)	13,124.93	306.00	5(7)	2,298.06	15,422.99
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	677.01	กก.	21.72	1(41)	14,704.66	4.10	5(10.1)	2,775.74	17,480.40
	PL 120x3 mm. ค่าแรง 30 %	90.52	กก.	30.00	4(0)	2,715.60	9.00	6(0)	814.68	3,530.28
	PL 40x6 mm. ค่าแรง 30 %	64.17	กก.	30.00	4(0)	1,925.10	9.00	6(0)	577.53	2,502.63
	สวดผูกเหล็ก	28.11	กก.	51.40	1(53)	1,444.85	-	-	-	1,444.85
	แบบหล่อทั่วไป 50 %	87.00	ตร.ม.	100.00	2(4.1)	8,700.00	133.00	5(8.1)	11,571.00	20,271.00
	ตะปูตะขนาด 3"	21.75	กก.	35.05	1(223)	762.34	-	-	-	762.34
	รวมเป็นเงิน					251,743.67			126,329.66	378,073.33

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นายนิวัตร ราวิชัย) ผู้ช่วยช่างโยธา