

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันนาหนองบัว หมู่ ๑๐ ตำบลจันจว้า บริเวณซอยมิตรสั
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลจันจว้า.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๐๐,๐๐๐ .-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..... ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันนาหนองบัว หมู่ ๑๐ ตำบลจันจว้า บริเวณซอยมิตรสั
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓/ พ.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ .-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ประมาณการตามแบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒ประมาณการตามแบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ.....
 - ๖.๒นายนเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๖.๓นายกฤตธีช อุทัยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....
 - ๖.๔นายศราวุฒิ คิตข้างบน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....
 - ๖.๕นายศานิต ลาติ๊ะดี ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.....



ขอบเขตของงาน : จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันนาหนองบัว หมู่ ๑๐ ตำบลจันทน์จว้า บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์

1. วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลจันทน์จว้ามีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันนาหนองบัว หมู่ ๑๐ ตำบลจันทน์จว้า บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ ตามรายละเอียดปริมาณงานเทศบาลตำบลจันทน์จว้ากำหนด และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่เทศบาลฯ จ้างจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ระงับสิทธิ์ความคุ้มกันแล้ว

3. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดประมาณและแบบแปลนเทศบาลตำบลจันทน์จว้ากำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาส่งมอบตามสัญญา 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

5. ระยะเวลาการส่งมอบ

จำนวน 1 งวด

6. วงเงินในการจัดหา(ราคากลาง)

จำนวน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทยาบุษย์ อรุณทิพย์ไพฑูริย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเรศ มวละ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤตชัย อุทัยสีลป)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศราวุฒิ คิตข้างบน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศานิต ลาตะตี)

สรุปผลการประมาณราคาทำก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี

แบบ ปร.5(ก)

งาน / โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ /
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร
สถานที่ดำเนินการ : บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ บ้านสันนันทของบัว หมู่ที่ 10 ตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ตามแบบแปลนเลขที่..... 0A7/2561 3 แผ่น
ประมาณการโดย: นายศราวุฒิ ทิตข้างบน ประมาณการเมื่อวันที่: 17 พ.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ทำก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	303,699.00	1.3074	397,056.07	Factor F งานอาคาร - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร	3,000.00		3,000.00	- เงินถ่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		400,056.07	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		400,000.00	
		(ตัวอักษร)	(เขียนบาทถ้วน)		

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายพิทยาอุทร อรุณทิพย์ไพฑูริย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(อำนาจการคืน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนเรศ มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา (อำนาจการคืน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายศราวุฒิ ทิตข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายศานิต ลาตะคี) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายกฤตธีช อุทัยศิลป์) วิศวกร โยธาชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรี.....

(ธีรภท ณะศรี)
ปลัดเทศบาล (บริหารงานกลาง)

(ลงชื่อ)..... (นายฉวีวุฒิ ช่างวัง) อนุมัติ
และราชการเทศบาลฯ ปฏิบัติราชการตามคำสั่ง
นายอรรถณรงค์ คำขจรวิจิตร

ลงนามวันที่ 17 พ.ค. 2561

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งาน / โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ปร.4(ก)

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ : บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ บ้านสัมมาหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ตามแบบแปลนเลขที่.....047...../2561

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันทวี

ประมาณการโดย นายศราวุฒิ คิตข้างบน

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1.1	งานโครงสร้างอาคาร									
	ดินขุด	6.00	ลบ.ม.	-	-	-	125.00	5(3.1)	750.00	750.00
	ดินถมปรับพื้นที่	80.00	ลบ.ม.	92.58	3(42)	7,406.40			-	7,406.40
	ทรายถมรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	289.99	3(1)	1,449.95	99.00	5(4)	495.00	1,944.95
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.03	ลบ.ม.	1,669.45	2(1.1)	50.08	398.00	5(6.1)	11.94	62.02
	คอนกรีต 240 ksc.	14.00	ลบ.ม.	1,747.66	1(19)	24,467.24	306.00	5(7)	4,284.00	28,751.24
	เหล็กเสริม RB 6 มม.	103.49	กก.	21.89	1(40)	2,265.40	4.10	5(10.1)	424.31	2,689.71
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	64.20	กก.	20.78	1(41)	1,334.08	4.10	5(10.1)	263.22	1,597.30
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	357.52	กก.	20.22	1(46)	7,229.05	3.30	5(10.2)	1,179.82	8,408.87
	ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	74.77	1(50)	1,196.32	-	-	-	1,196.32
	แบบหล่อทั่วไป 50 %	34.90	ตร.ม.	200.00	2(4.1)	6,980.00	133.00	5(8.1)	4,641.70	11,621.70
	ตะปูตะ	14.00	กก.	35.05	1(221)	490.70	-	-	-	490.70
	BOLT 17 มม.	24.00	ตัว	45.00	4(0)	1,080.00	-	-	-	1,080.00
	แผ่นเหล็กขนาด 0.20x0.20 ม. ทนฯ 5 มม.	12.00	แผ่น	200.00	4(0)	2,400.00	-	-	-	2,400.00
1.2	งานหลังคา									
	เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	42.00	กก.	28.91	1(56)	1,214.22	-	-	-	1,214.22
	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	799.00	กก.	26.76	1(61)	21,381.24	-	-	-	21,381.24
	งานเชื่อม โครงหลังคา	841.00	กก.	-	-	-	12.00	5(11.2)	10,092.00	10,092.00
	งานนุงหลังคา	84.00	ตร.ม.	-	-	-	70.00	5(2.1)	5,880.00	5,880.00
	แผ่นเหล็กหลังคาปิดลอนหนา 0.40 มม.	84.00	ตร.ม.	125.00	4(0)	10,500.00			-	10,500.00
	ครอบสันแผ่นเหล็กปิดลอน	12.00	เมตร	80.00	4(0)	960.00	-	-	-	960.00
	ครอบข้างแผ่นเหล็กปิดลอน	15.00	เมตร	80.00	4(0)	1,200.00	-	-	-	1,200.00
	น็อคสกรูยึดแผ่นหลังคา	250.00	ตัว	2.50	4(0)	625.00	-	-	-	625.00
	ไม้สังเคราะห์ ขนาด 6 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	13.00	ท่อน	162.23	4(0)	2,108.99	73.00	5(2.10)	949.00	3,057.99

(นายศราวุฒิ คิตข้างบน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งาน / โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ปร.4(ก)

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ : บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ บ้านสันนาหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


ตามแบบแปลนเลขที่.....047 /2561

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย นายศราวุฒิ คิตข้างบน

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1.3	งานทาสีอาคาร+ฝ้าเพดาน									
	สีรองพื้นปูนใหม่	130.00	ตร.ม.	43.92	2(8.2)	5,709.60			-	5,709.60
	สีอะคริลิก	130.00	ตร.ม.	43.92	2(8.2)	5,709.60	30.00	5(2.8.1)	3,900.00	9,609.60
	สีน้ำมัน	80.64	ตร.ม.	52.17	2(8.3)	4,206.99	38.00	5(2.8.2)	3,064.32	7,271.31
	สีกันสนิม	80.64	ตร.ม.	45.89	2(8.5)	3,700.57	35.00	5(2.8.3)	2,822.40	6,522.97
	สีอะคริลิกทาฝ้าเพดาน	84.00	ตร.ม.	43.92	2(8.2)	3,689.28	30.00	5(2.8.3)	2,520.00	6,209.28
1.4	งานพื้นอาคาร									
	เหล็ก WIRE MASH 4 มม.@0.20#	80.00	ตร.ม.	30.00	4(0)	2,400.00	-	-	-	2,400.00
	งานพื้นอาคารขัดมัน	50.00	ตร.ม.	113.30	2(7.2)	5,665.00	40.00	5(2.4)	2,000.00	7,665.00
1.5	งานก่อผนัง									
	ผนังก่ออิฐบล็อก หน้า 7 ซม.	70.00	ตร.ม.	96.46	2(5.3)	6,752.20	80.00	5(2.3)	5,600.00	12,352.20
	งานฉาบผนัง + โครงสร้าง	135.00	ตร.ม.	62.51	2(6.2)	8,438.85	82.00	5(2.3.1.2)	11,070.00	19,508.85
	งานเสาอื่น ทับหลัง	69.00	เมตร	84.76	2(3.1)	5,848.44	44.00	5(2.3.1)	3,036.00	8,884.44
1.6	งานประตู+หน้าต่าง									
	ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม หน้า 1.2	6.40	ตร.ม.	1,400.00	4(0)	8,960.00	-	-	-	8,960.00
	หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม	13.20	ตร.ม.	1,400.00	4(0)	18,480.00	-	-	-	18,480.00
1.7	งานฝ้าเพดาน									
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.(ฉาบเรียบ)	50.00	ตร.ม.	198.51	2(7.23)	9,925.50	97.00	5(2.2)	4,850.00	14,775.50
	ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด 4 มม.(ภายนอก)	40.50	ตร.ม.	150.00	4(0)	6,075.00	92.00	5(2.2)	3,726.00	9,801.00
1.8	งานไฟฟ้า									
	ชุดหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 36 w.(เปลือย)	4.00	ชุด	250.00	4(0)	1,000.00	115.00	5(4.58)	460.00	1,460.00
	ชุดตัวรับ.	4.00	ชุด	150.00	4(0)	600.00	80.00	5(4.53)	320.00	920.00
	สายไฟขนาด 2*1.5 ตร.มม.	30.00	เมตร	13.00	1(252)	390.00	11.00	5(4.21)	330.00	720.00


(นายศราวุฒิ คิตข้างบน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งาน / โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ปร.4(ก)

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ : บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ บ้านสันนาหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ตามแบบแปลนเลขที่.....QA7...../2561

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันทวี

ประมาณการโดย นายศรวุฒิ ทิศข้างบน

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
	สายไฟขนาด 2*2.5 ตร.มม.	30.00	เมตร	20.00	1(253)	600.00	12.00	5(4.21)	360.00	960.00
	สายเมนต่อภูมินิยมขนาด 1*25 ตร.มม.	50.00	เมตร	25.00	4(0)	1,250.00	25.00	5(4.2)	1,250.00	2,500.00
	ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 6 ช่องพร้อมอุปกรณ์	1.00	ตู้	2,312.00	4(0)	2,312.00	400.00	5(4.3)	400.00	2,712.00
1.9	งานเทลาดานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10									-
	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม.									
	ทรายถมรองพื้น	5.25	ลบ.ม.	289.99	3(1)	1,522.45	99.00	5(4)	519.75	2,042.20
	คอนกรีต 1:2:4	10.50	ลบ.ม.	1,909.78	2(1.2)	20,052.69	436.00	5(6.2)	4,578.00	24,630.69
	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @0.20W	105.00	ตร.ม.	30.00	4(0)	3,150.00				3,150.00
	ไม้แบบคอนกรีต คิด 100 %	5.90	ตร.ม.	400.00	4(0)	2,360.00	133.00	5(8.1)	784.70	3,144.70
	รวมเป็นเงิน					220,776.84			79,777.46	303,699.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายศรวุฒิ ทิศข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ**เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งาน/โครงการ : ก่อสร้างป้ายโครงการเหล็กแบบดาว ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 1.20 เมตร จำนวน 1.00 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ : ติดตั้ง ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

ตามแบบแปลนเลขที่ : 097/2561

เจ้าของแบบ : เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย : นายศราวดี คัดข้างบน

ปรับราคาเมื่อวันที่ : 17 พ.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 4 x 8 ฟุต	0.50	แผ่น	1,250.00	625.00	-	-	625.00
2	ท่อเหล็กกลม ขนาด ๑-2" ทนฯ 2.3 มม.	1.00	ท่อน	735.00	735.00	-	-	735.00
3	เหล็กถ่วงกลวง ขนาด 1" X 1" ทนฯ 1.2 มม	2.00	ท่อน	214.95	429.90	-	-	429.90
4	งานเขียนตัวหนังสือข้อความ	1.00	ชุด	100.00	100.00	70.00	70.00	170.00
5	สีกันสนิม	3.00	ตร.ม.	45.89	137.67	35.00	105.00	242.67
6	สีน้ำมัน	3.00	ตร.ม.	52.17	156.51	35.00	105.00	261.51
7	คอนกรีต 1:2:4	0.15	ลบ.ม.	1,782.03	267.30	-	-	267.30
8	ค่าแรงเชื่อมป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	0.00	250.00	250.00	250.00
9	ค่าแรงติดตั้งป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	0.00	150.00	150.00	150.00
	รวมเป็นเงิน				2,451.38		680.00	3,131.38
	คิดเป็นเงินเพียง	(ตัวอักษร) (สามพันบาทถ้วน)						3,000.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายศราวดี คัดข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน