



ขอบเขตของงาน : ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓๑

1. วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลจันจว้ามีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓๑ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕.๘๐ เมตร ตามรายละเอียดปริมาณงานเทศบาลตำบลจันจว้ากำหนด และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 2.1 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่เทศบาล จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- 2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

- 3.1 รายละเอียดประมาณและแบบแปลนเทศบาลตำบลจันจว้ากำหนด
- 3.2 ให้ผู้รับจ้างจัดทาสีทาสีขาว ระบายสีตามแบบแปลนก่อนทำสัญญาจ้าง

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาส่งมอบตามสัญญา 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

5. ระยะเวลาการส่งมอบ

จำนวน 1 งวด

6. วงเงินในการจัดหา(ราคากลาง)

จำนวน 99,000.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิทยาฤทธิ์ อรรถสิทธิ์พิศุทธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเกรก มาละ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกฤษณ์ อุทัยศิลป์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศราวุฒิ คิตข้างบน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคานิต ลาดีะดี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลจันจว้า.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๙๘,๑๐๐ .-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..... ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ .-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ประมาณการตามแบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒ประมาณการตามแบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผน.....
 - ๖.๒นายนเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๖.๓นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....
 - ๖.๔นายศราวุฒิ คิตข้างบน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....
 - ๖.๕นายศานิต ลาติ๊ะดี ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.....

สรุปผลการพิจารณาทำก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี

แบบ ปร.5(ก)

งาน / โครงการ : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 5.80 ม.
สถานที่ดำเนินการ : บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 11 ตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แค้น
ปรับราคาเมื่อวันที่ 31 กค 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ทำงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน	75,904.77	1.3074	99,237.89	Factor F งานอาคาร - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		99,237.89	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		99,000.00	
(ตัวอักษร)		(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิทยาฤทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเนตร มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศรวิทย์ กิตติขันธ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกฤตธีร์ อุทัยศิลป์) วิศวกร โยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศานิต ลาดีศรี) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ว่าที่ร้อยตรี.....เห็นชอบ
(ลงชื่อ)..... (ธีรภพ ชนะศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลจันทวี

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายธีรวิทย์ ประวัง)
นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี

31 กค 2561

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน/โครงการ : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 5.80 ม.

สถานที่ดำเนินการ : บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 11 ตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันทวี

ประมาณการโดย นายพิทยาฤทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

ปรับราคาเมื่อวันที่ 31 กค 2561

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	งานทรายถม	4.45	ลบ.ม.	289.99	3(1)	1,290.46	148.00	5(4)	658.60	1,949.06
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	2.38	ลบ.ม.	1,890.62	2(1.2)	4,499.68	391.00	5(7)	930.58	5,430.26
3	WIRE MASH 4 มม.@0.20#	29.70	ตร.ม.	30.00	4(0)	891.00	5.00	5(10.4)	148.50	1,039.50
4	แผ่นเหล็กกริดลอนหนา 0.40 มม.	78.00	ตร.ม.	125.00	4(0)	9,750.00	70.00	5(2.1.8)	5,460.00	15,210.00
5	น๊อตยี่สิบ	312.00	ตัว	2.50	4(0)	780.00	-	-	-	780.00
6	ลวดลึง	120.00	ตร.ม.	43.92	2(8.2)	5,270.40	30.00	5(2.8.1)	3,600.00	8,870.40
7	โคมไฟสำเร็จรูป TS 18 วัตต์	3.00	ชุด	439.00	4(0)	1,317.00	115.00	5(4.58)	345.00	1,662.00
8	ประตู่	1.00	ชุด	9,400.00	4(0)	9,400.00	-	-	-	9,400.00
9	งานฝ้าเพดานยิบฉาบบรอนด์	35.00	ตร.ม.	193.93	2(7.23)	6,787.55	75.00	5(2.2.3)	2,625.00	9,412.55
10	งานฝ้าชายคากระเบื้องแผ่นเรียบ	37.00	ตร.ม.	193.93	2(7.23)	7,175.41	75.00	5(2.2.3)	2,775.00	9,950.41
11	ปูกระเบื้องพื้นเซรามิค	29.00	ตร.ม.	262.71	2(7.10)	7,618.59	158.00	5(2.4.6)	4,582.00	12,200.59
	รวมเป็นเงิน					54,780.09			21,124.68	75,904.77

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายพิทยาฤทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง