

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลจันจว้า
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลจันจว้า.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๔๐,๐๐๐ .-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลจันจว้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ .-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ประมาณการตามแบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒ประมาณการตามแบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายบวร มณีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒นายพิทยาอุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ.....
 - ๖.๓นายนเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๖.๔นายกฤตชัย อุทัยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....
 - ๖.๕นายศรราวดี คิตข้างบน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....



ขอบเขตของงาน : โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง

1. วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลจันทน์จี่มีความประสงค์จะดำเนินการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาของช่าง (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 2.1 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่เทศบาลฯ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- 2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น

3. แบบรูปรายการหรือคุณสมบัติเฉพาะ

- 3.1 รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลจันทน์จี่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาส่งมอบตามสัญญา 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

5. ระยะเวลาการส่งมอบ

จำนวน 1 งวด

6. วงเงินในการจัดหา(ราคากลาง)

จำนวน 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิทยา ยุทธิ อรุณทิพย์ไพฑูริย์)	(นายบวร มณีรัตน์)
ลงชื่อ.....กรรมการ	ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกฤตชัย อุทัยศิลป์)	(นายเรศ นาสะ)
	ลงชื่อ.....กรรมการ
	(นายศราวุฒิ คิตข้างบน)

สรุปผลการพิจารณาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี

แบบ ปร.5(ก)

งาน / โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลจันทวี

ปริมาณงาน : ตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ดำเนินการ : เทศบาลตำบลจันทวี ต.จันทวีใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 : จำนวน 1 เมตร

ปรับราคาเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลจันทวี	107,450.66	1.3074	140,480.99	Factor F งานอาคาร - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		140,480.99	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		140,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายบวร มณีรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิทยาฤทธิ์ อรุณทิพย์โพธิ์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายมนตรี มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกฤษณ์ อูทัยศิลป์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศราวุฒิ คัดข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางอุไรวรรณ เป็งสุข) ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายภาษี

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายฉัตรวุฒิ ประวัง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศบาลตำบลจันทวี

14 ส.ค. 2562

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลจันทวี

ปริมาณงาน: ตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ดำเนินการ : เทศบาลตำบลจันทวี ต.จันทวีได้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันทวี

ประมาณการโดย นายนิวัต ราวิชย์

ปรับราคาเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			รวมรวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	งานรื้อฝ้าเพดานอีปซ์มบอร์ด	36.00	ตร.ม.	-	-	-	25.00	5(2.9.7)	900.00	900.00
2	งานรื้อปิดผนึก	34.90	ตร.ม.	-	-	-	20.00	5(2.9.11)	698.00	698.00
3	งานรื้อครอบหลังคาเดิม	33.40	ตร.ม.	-	-	-	30.00	5(2.9.4)	1,002.00	1,002.00
4	ติดตั้งฝ้าเพดานสปร๊าทบอร์ด 4 มม.	261.75	ตร.ม.	150.00	4(0)	39,262.50	75.00	6(0)	19,631.25	58,893.75
5	งานติดตั้งฝ้าเพดานอีปซ์มบอร์ด	36.00	ตร.ม.	193.93	2(7.23)	6,981.48	75.00	5(2.2.3)	2,700.00	9,681.48
6	งานติดตั้งปิดผนึก	174.50	เมตร	20.65	4(0)	3,603.43	10.00	5(2.1.10)	1,745.00	5,348.43
7	งานติดตั้งครอบกันโถงหลังคาลอนคู่	130.00	แผ่น	65.00	4(0)	8,450.00	19.50	6(0)	2,535.00	10,985.00
8	งานติดตั้งครอบข้างหลังคาลอนคู่	104.00	แผ่น	60.00	4(0)	6,240.00	18.00	6(0)	1,872.00	8,112.00
9	งานติดตั้งครอบกันตะเข้หลังคาลอนคู่	140.00	แผ่น	65.00	4(0)	9,100.00	19.50	6(0)	2,730.00	11,830.00
	รวมเป็นเงิน					73,637.41			33,813.25	107,450.66

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นายนิวัต ราวิชย์) ผู้ช่วยช่างโยธา