



ขอบเขตของงาน : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันทน์จ้าว

1. วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลจันทน์จ้าวมีความประสงค์จะดำเนินการ ก่อสร้างถนนค.ส.ล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 สายทางเข้า ม่อนคำแดง ตำบลจันทน์จ้าว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) และผู้รับจ้างจะต้อง จัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่เทศบาลฯ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้ แจ้งเวียนชื่อแล้ว

2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

3.1 รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลจันทน์จ้าวกำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาส่งมอบตามสัญญา 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

5. ระยะเวลาการส่งมอบ

จำนวน 1 งวด

6. วงเงินในการจัดหา(ราคากลาง)

จำนวน 99,000.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อ..... (นายทศพร ทรัพย์)	ลงชื่อ..... (นายบรร มณีรัตน์)	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... (นายศรัทธา ทรัพย์)	ลงชื่อ..... (นายเรศ มาละ)	กรรมการ
ลงชื่อ..... (นายศรัทธา ทรัพย์)	ลงชื่อ..... (นายกฤตชัย อุทัยศิลป์)	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ ๔ ตำบลจันทวี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลจันทวี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๙๙,๐๐๐ .-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..... โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ ๔ ตำบลจันทวี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **17 เม.ย. 2562** เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ .- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ประมาณการตามแบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒ประมาณการตามแบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายบวร มณีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒นายพิทยาฤทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ.....
 - ๖.๓นายนเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๖.๔นายกฤตธีช อุทัยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....
 - ๖.๕นายศราวดี คีตข้างบน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....


สรุปผลการพิจารณาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี

แบบ ปร.5(ก)


งาน / โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันทวี
 ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 ม.ยาว 46 ม.หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินการ : กสส.สายทางเข้าม่อนคำแดง บ้านห้วยน้ำราก หมู่ที่ 4 ต.จันทวี อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันทวี	76,059.59	1.3074	99,440.30	Factor F งานอาคาร - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		99,440.30	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		99,000.00	
	(ตัวอักษร)	(แก้หมิ่นแก้พันบาทถ้วน)			


คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายบวร มณีรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพิภพสุทธิ อรุณทิพย์ไพฑูริย์) หัวหน้าฝ่ายควบคุมและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนเรศ มาตะ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศราวุฒิ กิตขำงาม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกฤษณ์ อุทัยศิลป์) วิศวกร โยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นางอุไรวรรณ เป็งสุข) ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายบรรจง อ่างอิน)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี

17 เม.ย 2562

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวตม่น้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันจว้า
 ปริมาณงาน: กว้าง 4.00 ม.ยาว 46 ม.หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินการ : คสล.สายทางข้ามถนนค้ายาง บ้านหัวตม่น้ำราก หมู่ที่ 4 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า
 ประมาณการโดย นายกฤษณ์ อุทัยศิลป์ ปรับราคาเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	งานปรับแก้ไขผิวทางเดิม	92.00	ตร.ม.	-	-	-	1.78	งานทาง	163.76	163.76
2	งานทรายหยาบรองพื้น	11.50	ลบ.ม.	289.99	3(1)	3,334.89	99.00	5(4)	1,138.50	4,473.39
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 KSC.	27.60	ลบ.ม.	1,794.39	1(20)	49,525.16	306.00	5(7)	8,445.60	57,970.76
4	เหล็กเสริมกร ขนาด Ø 4 มม. ลู 0.20x0.20 ม.	184.00	ตร.ม.	30.00	4(0)	5,520.00	-	-	-	5,520.00
5	เหล็กข้ออ้อยขนาด 16 มม.	72.68	กก.	20.91	1(47)	1,519.74	3.30	5(10.2)	239.84	1,759.58
6	เหล็กเส้นกลมขนาด 15 มม.	51.15	กก.	22.12	1(43)	1,131.44	3.30	5(10.2)	168.80	1,300.24
7	งานไม้แบบคอนกรีต 2 ชั้น	113.00	ม.	21.94	งานทาง	2,479.22	-	-	-	2,479.22
8	ค่าท่อขยายรอยต่อคอนกรีต	36.80	ม.	10.00	4(0)	368.00	14.03	งานทาง	516.30	884.30
9	ค่าคัดรอยต่อคอนกรีต และท่อขยาย	46.00	ม.	10.00	4(0)	460.00	22.79	งานทาง	1,048.34	1,508.34
	รวมเป็นเงิน					64,338.45			11,721.14	76,059.59

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายกฤษณ์ อุทัยศิลป์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบ / โครงการ : ก่อสร้างป้ายโครงการเหล็กแบนถาวร ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 1.20 เมตร จำนวน 1.00 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ : ติดตั้ง ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

ตามแบบแปลนเลขที่ : 065/2562

เจ้าของแบบ : เทศบาลตำบลจันจว้า

ปรับราคาเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม	
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 4 x 8 ฟุต	0.50	แผ่น	1,250.00	625.00	-	-	625.00
2	ท่อเหล็กกลม ขนาด ๑ - 2" หน้า 2.3 มม.	1.00	ท่อน	735.00	735.00	-	-	735.00
3	เหล็กกล่องกลวง ขนาด 1" X 1" หน้า 1.2 มม	2.00	ท่อน	214.95	429.90	-	-	429.90
4	งานเขียนตัวหนังสือข้อความ	1.00	ชุด	100.00	100.00	70.00	70.00	170.00
5	สีกันสนิม	3.00	ตร.ม.	45.89	137.67	35.00	105.00	242.67
6	สีน้ำมัน	3.00	ตร.ม.	52.17	156.51	35.00	105.00	261.51
7	คอนกรีต 1:2:4	0.15	ลบ.ม.	1,888.57	283.29	-	-	283.29
8	ค่าแรงเชื่อมป้ายโครงการ	1.00	ป้าย		0.00	250.00	250.00	250.00
9	ค่าแรงติดตั้งป้ายโครงการ	1.00	ป้าย		0.00	150.00	150.00	150.00
	รวมเป็นเงิน				2,467.37		680.00	3,147.37
	คิดเป็นเงินเพียง							3,000.00

(ตัวอักษร) (สามพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายกฤตชัย สุทธิศิลป์) วิศวกรโยธาชำนาญการ