

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา โรงเรียนเทศบาล ๑ ต้นยาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลจันทวี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๐๐,๐๐๐ -บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..... ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา โรงเรียนเทศบาล ๑ ต้นยาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ -บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประมาณการตามแบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒ ประมาณการตามแบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบวร มณีนันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒ นายพิทยาฤทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ.....
 - ๖.๓ นายนเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๖.๔ นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....
 - ๖.๕ นายศราวุฒิ คีตช้างบน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

สรุปผลการพิจารณาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลอินจัน

แบบ ปร.5(ก)

งาน / โครงการ : ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา โรงเรียนเทศบาล ๑ ดันยาง

ปริมาณงาน

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาล ๑ ดันยาง บ้านคันยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลอินจัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบแปลนเลขที่ ๑๕๙ ๒๕๖๓ เจ้าขอแบบ เทศบาลตำบลอินจัน

ประมาณการแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ปรับราคาเมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าจ้างเหมา (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา	160,029.88	1.3074	209,223.06	Factor F งานอาคาร - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าที่ดิน 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		209,223.06	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		200,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายบรรณ วัฒนศิริ) ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิชิต ธรรมพิทยไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายระบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกรก นาคะ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศรวิทย์ สัตย์สมบูรณ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฤกษ์ชัย สุทธิศิลป์) วิศวกรโยธารับผิดชอบ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางอุไรวรรณ เป็ญใจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายบรรจง ช่างอิน)

นายกเทศมนตรีตำบลอินจัน

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งาน / โครงการ : ก่อสร้างทางเดินหรือมัลติคา โรงเรียนเทศบาล 1 สันยา

ปริมาณงาน: กว้าง 1.50-2.00 ม. ยาว 35.00 ม.

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 1 สันยา บ้านสันยา หมู่ที่ 7 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบแปลนเลขที่ : 054...../2563

เจ้าของแบบ

เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย นายดำรงเกียรติ คำเขียว

ปรับราคาเมื่อวันที่

23 มี.ค. 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			รวมรวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคาหน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	ดินลูกรัง	21.00	ลบ.ม.	-	-	-	148.00	5(3.1)	3,108.00	3,108.00
2	ทรายถม	1.50	ลบ.ม.	289.99	3(1)	434.99	99.00	5(4)	148.50	583.49
3	คอนกรีตขยาย 1:3:5	1.50	ลบ.ม.	1,671.01	2(1)	2,506.52	398.00	5(6.1)	597.00	3,103.52
4	คอนกรีต 240 ksc.	15.00	ลบ.ม.	1,747.66	1(19)	26,214.90	391.00	5(7)	5,865.00	32,079.90
5	เหล็กเสริม RB 6 มม.	120.00	กก.	20.41	1(40)	2,449.20	4.10	5(10.1)	492.00	2,941.20
6	เหล็กเสริม DB 12 มม.	190.00	กก.	18.41	1(46)	3,497.90	3.30	5(10.2)	627.00	4,124.90
7	ลวดผูกเหล็ก	9.30	กก.	74.77	1(50)	695.36	-	-	-	695.36
8	แบบหล่อทั่วไป	65.00	ตร.ม.	-	-	-	133.00	5(8.1)	8,645.00	8,645.00
9	ตะปูตะขามา 3"	16.25	กก.	35.05	1(221)	569.56	-	-	-	569.56
10	WIRE MASH 4 มม. @ 0.20#	40.00	ตร.ม.	30.00	4(0)	1,200.00	5.00	5(10.4)	200.00	1,400.00
11	เหล็กกล่อง 75 x 45 x 1.6 มม.	345.60	กก.	25.00	4(0)	8,640.00	10.00	5(11.1)	3,456.00	12,096.00
12	เหล็กกล่อง 50 x 50 x 1.6 มม.	285.60	กก.	25.00	4(0)	7,140.00	10.00	5(11.1)	2,856.00	9,996.00
13	WF 200x200x8x12 mm.	1,796.40	กก.	25.00	4(0)	44,910.00	-	-	-	44,910.00
14	แผ่นเหล็กยึดลวด ยาว 0.40 มม.	102.75	ตร.ม.	167.00	4(0)	17,159.25	70.00	5(2.1.8)	7,192.50	24,351.75
15	น๊อตยึดสกรู	310.00	ตัว	2.50	4(0)	775.00	-	-	-	775.00
16	เหล็ก	120.00	กก.	25.00	4(0)	3,000.00	10.00	5(11.1)	1,200.00	4,200.00
17	BOLT 19 mm.	16.00	ตัว	65.00	4(0)	1,040.00	-	-	-	1,040.00
18	ลิ้นฉาบ	60.00	ตร.ม.	52.17	2(8.3)	3,130.20	38.00	5(2.8.2)	2,280.00	5,410.20
	รวมเป็นเงิน					123,362.88			36,667.00	160,029.88

(ลงชื่อ) ประมาณการ

(นายดำรงเกียรติ คำเขียว) ผู้ช่วยช่างโยธา