

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ชุดอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ลำน้ำจัน บ้านหนองปิ้ง หมู่ ๕ ตำบลจันจว้าใต้
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลจันจว้า.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๑๕,๐๐๐ .-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..... ชุดอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ลำน้ำจัน บ้านหนองปิ้ง หมู่ ๕ ตำบลจันจว้าใต้
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๔๕,๐๐๐ .-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ประมาณการตามแบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒ประมาณการตามแบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายบวร มณีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ.....
 - ๖.๓นายนเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๖.๔นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....
 - ๖.๕นายศรารุณี คิด้ข้างบน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดอ่างเก็บน้ำแก้มลิงลำน้ำจั้น (บริเวณหนองโค้ว) บ้านหนองบึง หมู่ 5 ตำบลจันจว้าใต้ หน่วยงาน.สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า


ปริมาณงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร ความลึก 2.00 เมตร ปริมาณดินขุด 6,600.00 ลูกบาศก์เมตร


สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองบึง หมู่ที่ 5 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


แบบแปลนเลขที่ 125/63 ปรับราคาวันที่ 20 ก.ค. 2563


ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าวัสดุ ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ 6 ค่าเครื่องจักร ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ 7 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 8 ราคากลาง		หมายเหตุ	
								ราคา/หน่วย	ราคากลาง		
1	งานขุดลอกพร้อมปรับแก้ไขดิน	6,600.00	ลบ.ม.		25.22	166,452.00	1.3536	34.14	225,309.43		
2	งานขนหินดินไม่เกิน 1 กม.	6,600.00	ลบ.ม.		18.68	123,288.00	1.3536	25.29	166,882.64		
3	ป้ายโครงการแบบถาวร	1.00	ป้าย			3,000.00			3,000.00		
ราคาร้านวัสดุลด 21.59 บาท/ลิตร									รวมราคากลางทั้งสิ้น	395,192.06	
										395,000.00	

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายบรรณ นนธิวัฒน์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูริย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเศรษฐ มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศราวุฒิ คิคข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตัวหนังสือ (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกฤตชัย อุตยสิทธิ์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายบรรจง ช่างอิน)
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า
ลงนามวันที่ 20 ก.ค. 2563

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน/โครงการ : ก่อสร้างป้ายโครงการเหล็กแบบถาวร ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 1.20 เมตร จำนวน 1.00 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ : ติดตั้ง ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลจันทวี

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันทวี

ตามแบบแปลนเลขที่ :125/2563

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันทวี

ประมาณการโดย นายศราวดี คิคข้างบน

ปรับราคาเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 4 x 8 ฟุต	0.50	แผ่น	1,250.00	625.00	-	-	625.00
2	ท่อเหล็กกลม ขนาด ๑ - 2" หนา 2.3 มม.	1.00	ท่อน	735.00	735.00	-	-	735.00
3	เหล็กกล่องกลวง ขนาด 1" X 1" หนา 1.2 มม.	2.00	ท่อน	214.95	429.90	-	-	429.90
4	งานเขียนตัวหนังสือข้อความ	1.00	ชุด	100.00	100.00	70.00	70.00	170.00
5	สีกันสนิม	3.00	ตร.ม.	45.89	137.67	35.00	105.00	242.67
6	สีน้ำมัน	3.00	ตร.ม.	52.17	156.51	35.00	105.00	261.51
7	คอนกรีต 1:2:4	0.15	ลบ.ม.	1,899.00	284.85	-	-	284.85
8	ค่าแรงเชื่อมป้ายโครงการ	1.00	ป้าย		0.00	250.00	250.00	250.00
9	ค่าแรงติดตั้งป้ายโครงการ	1.00	ป้าย		0.00	150.00	150.00	150.00
	รวมเป็นเงิน				2,468.93		680.00	3,148.93
	คิดเป็นเงินเพียง	(ตัวอักษร) (สามพันบาทถ้วน)						3,000.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายศราวดี คิคข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน