

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานหอประชุมเทศบาลประสาธน์มิตร)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลจันทวี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๖๐,๐๐๐ .-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..... โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานหอประชุมเทศบาลประสาธน์มิตร)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ .-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ประมาณการตามแบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒ประมาณการตามแบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายบวร มณีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ.....
 - ๖.๓นายนเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๖.๔นายกฤตธีช อุทัยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....
 - ๖.๕นายศรารุณี คิตข้างบน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

สรุปผลการพิจารณาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี

แบบ ปร.5(ก)

งาน / โครงการ : ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานหอประชุมเทศบาลประสาธน์มิตร)
 ปริมาณงาน กว้าง 12.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ : สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานหอประชุมเทศบาลประสาธน์มิตร)	199,522.38	1.3056	260,496.41	Factor F งานอาคาร - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		260,496.41	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		260,000.00	
(ตัวอักษร)		(ต้องเสนอทบทวนบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายบวร มณีรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพิทยาอุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนเรศ มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายศราวุฒิ คัดข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายกฤตชัย อุทัยศิลป์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นางอุไรวรรณ สิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายบรรจง ยางยืน)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี

6 ส.ค. 2563

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งาน / โครงการ : ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานหอประชุมเทศบาลประสาธน์มิตร)

ปริมาณงาน: กว้าง 12.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันทวี

ประมาณการโดย นายนิวัตร ราวิชัย

ปรับราคาเมื่อวันที่ ๕-6 ส.ค. 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ค่า/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	7.20	ลบ.ม.	-	-	-	148.00	5(3.1)	1,065.60	1,065.60
2	ทรายหยาบ	0.54	ลบ.ม.	240.35	3(2)	129.79	99.00	5(4)	53.46	183.25
3	คอกกริดหยาบ 1 : 3 : 5	0.18	ลบ.ม.	1,588.92	2(1.1)	286.01	398.00	5(6.1)	71.64	357.65
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	5.60	ลบ.ม.	1,747.66	1(19)	9,786.90	391.00	5(7)	2,189.60	11,976.50
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	162.06	กก.	20.41	1(40)	3,307.64	4.10	5(10.1)	664.45	3,972.09
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	194.61	กก.	19.10	1(41)	3,717.05	4.10	5(10.1)	797.90	4,514.95
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	94.48	กก.	17.29	1(46)	1,633.56	3.30	5(10.2)	311.78	1,945.34
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 19 มม.	27.12	กก.	19.81	1(44)	537.25	2.90	5(10.3)	78.65	615.90
9	ถวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	12.83	กก.	74.77	1(50)	959.30	-	-	-	959.30
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	33.00	ตร.ม.	200.00	2(4.1)	6,600.00	133.00	5(8.1)	4,389.00	10,989.00
11	ตะปูตด	8.25	กก.	35.05	1(221)	289.16	-	-	-	289.16
12	น๊อต 12 มม. ยาว 16 นิ้ว	8.00	กก.	90.00	4(0)	720.00	-	-	-	720.00
13	น๊อต 12 มม. ยาว 4 นิ้ว	8.00	กก.	80.00	4(0)	640.00	-	-	-	640.00
14	แผ่นเหล็ก 0.30 x 0.30 x 12 มม.	8.00	แผ่น	420.00	4(0)	3,360.00	105.00	6(0)	840.00	4,200.00
15	แผ่นเหล็ก 0.30 x 0.30 x 4 มม.	8.00	แผ่น	300.00	4(0)	2,400.00	75.00	6(0)	600.00	3,000.00
16	ท่อ 6 นิ้ว	2.00	ท่อน	2,850.00	4(0)	5,700.00	-	6(0)	-	5,700.00
17	แผ่นเหล็ก 12 มม.	8.00	แผ่น	-	4(0)	-	75.00	6(0)	600.00	600.00
18	ท่อ 2 นิ้ว	13.00	ท่อน	470.00	4(0)	6,110.00	-	-	-	6,110.00
19	ท่อ 1 1/2 นิ้ว	4.00	ท่อน	351.00	4(0)	1,404.00	-	-	-	1,404.00
20	เหล็ก C 125x50x20x2.3 mm.	12.00	ท่อน	645.16	1(59)	7,741.92	-	-	-	7,741.92
21	เหล็ก C 75x45x15x2.3 mm.	8.00	ท่อน	521.32	1(56)	4,170.56	-	-	-	4,170.56
22	ไม้สังเคราะห์ขนาด 10 x 300 x 0.80	10.00	แผ่น	95.00	4(0)	950.00	-	-	-	950.00
23	แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 0.40 มม.	96.00	ตร.ม.	168.00	4(0)	16,128.00	70.00	5(2.1.8)	6,720.00	22,848.00
24	งานก่ออิฐเต็มแผ่น	46.00	ตร.ม.	655.35	2(5.2)	30,146.10	167.00	5(2.3.1)	7,682.00	37,828.10
	รวมเป็นเงิน(ยอดยกไป)					106,717.24			26,064.08	132,781.32


 (นายนิวัตร ราวิชัย)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งาน / โครงการ : ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานหอประชุมเทศบาลประสาธน์มิตร)

ปริมาณงาน: กว้าง 12.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันทวี

ประมาณการโดย นายนิวัตร ราวิชัย

ปรับราคาเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
	ขอยกมา					106,717.24			26,064.08	132,781.32
25	ปูนฉาบผิวเรียบ	92.00	ตร.ม.	54.72	1(6.2)	5,034.24	82.00	2(3.1.2)	7,544.00	12,578.24
26	งานทาสีพลาสติก	92.00	ตร.ม.	47.66	2(8.1)	4,384.72	34.00	5(2.8.1)	3,128.00	7,512.72
27	แผ่นเหล็ก 0.125 หนา 6 มม. ยาว 1.00 ม.	30.00	แผ่น	275.00	4(0)	8,250.00	-	-	-	8,250.00
28	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	5.00	ท่อน	577.01	4(0)	2,885.05	-	-	-	2,885.05
29	เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.6 มม.	9.00	ท่อน	345.00	4(0)	3,105.00	-	-	-	3,105.00
30	ลื้อ 4 นิ้ว	4.00	อัน	220.00	4(0)	880.00	-	-	-	880.00
31	ลื้อ 3 นิ้ว	4.00	อัน	130.00	4(0)	520.00	-	-	-	520.00
32	ชุดลื้อประคองพร้อมน๊อค	8.00	ชุด	70.00	4(0)	560.00	-	-	-	560.00
33	งานเชื่อมโครงเหล็ก	1,228.61	กก.	-	-	-	12.00	5(11.2)	14,743.32	14,743.32
34	งานทาสีกันสนิม	91.82	ตร.ม.	45.89	2(8.5)	4,213.62	35.00	5(2.8.3)	3,213.70	7,427.32
35	งานทาสีน้ำมัน	91.82	ตร.ม.	52.17	2(8.3)	4,790.25	38.00	5(2.8.2)	3,489.16	8,279.41
	รวมเป็นเงิน					141,340.12			58,182.26	199,522.38

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายนิวัตร ราวิชัย) ผู้ช่วยช่างโยธา