

สรุปผลการพิจารณาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร.5(ก)

งาน / โครงการ : ก่อสร้างโคมสุสาน บ้านต้นยาง หมู่ 7 /
 ปริมาณงาน กว้าง 10.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 6.00 ม. /
 สถานที่ดำเนินการ : บริเวณสุสาน บ้านต้นยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโคมสุสาน บ้านต้นยาง หมู่ 7	233,020.84	1.3056	304,232.00	Factor F งานอาคาร
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		307,232.00	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		307,000.00	
		(ตัวอักษร)		(สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายคเชนทร์ ไชยเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายนเรศ มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายศราวุฒิ ทิศข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
 (นางอุไรวรรณ เป็งสุข) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบรรจง ช่างอิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

12 ต.ค. 2564

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งาน / โครงการ : ก่อสร้างโคมสุสาน บ้านต้นยาง หมู่ 7

ปริมาณงาน: กว้าง 10.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 6.00 ม.

สถานที่ดำเนินการ : บริเวณสุสาน บ้านต้นยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย นายศราวุฒิ คิณข้างบน

ปรับราคาเมื่อวันที่

11 มกราคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	1.35	ลบ.ม.	-	-	-	600.00	5(2.9.1)	810.00	810.00
2	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	27.00	ลบ.ม.	-	-	-	125.00	5(3.1)	3,375.00	3,375.00
3	ทรายหยาบ	2.96	ลบ.ม.	241.32	3(2)	714.31	99.00	5(4)	293.04	1,007.35
3	คอกบกริดหยาบ 1 : 3 : 5	0.68	ลบ.ม.	1,589.01	2(1.1)	1,080.53	398.00	5(6.1)	270.64	1,351.17
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.	7.98	ลบ.ม.	1,747.66	1(19)	13,946.33	391.00	5(7)	3,120.18	17,066.51
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	31.33	กก.	19.57	1(40)	613.13	4.10	5(10.1)	128.45	741.58
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	52.54	กก.	18.44	1(41)	968.84	4.10	5(10.1)	215.41	1,184.25
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	141.94	กก.	17.36	1(46)	2,464.08	3.30	5(10.2)	468.40	2,932.48
8	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม.	126.27	กก.	17.37	1(47)	2,193.31	3.30	5(10.2)	416.69	2,610.00
9	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	9.56	กก.	74.77	1(50)	714.80	-	-	-	714.80
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	21.00	ตร.ม.	200.00	2(4.1)	4,200.00	133.00	5(8.1)	2,793.00	6,993.00
8	ตะปูคละ	5.25	กก.	35.05	1(221)	184.01	-	-	-	184.01
11	WIRE MASH 4 mm.@0.20#	34.00	ตร.ม.	30.00	4(0)	1,020.00	5.00	5(10.4)	170.00	1,190.00
12	PL 400 x 400 x 16 มม.	12.00	แผ่น	820.00	4(0)	9,840.00	-	-	-	9,840.00
13	PL 260 x 260 x 6 มม.	12.00	แผ่น	130.00	4(0)	1,560.00	-	-	-	1,560.00
14	L BOLT 25 มม.	36.00	ตัว	200.00	4(0)	7,200.00	60.00	30%	2,160.00	9,360.00
15	NOT 16 มม.	24.00	ตัว	150.00	4(0)	3,600.00	45.00	30%	1,080.00	4,680.00
16	เหล็กกลม 139.80 x 4.50 มม.	6.00	ท่อน	2,250.00	4(0)	13,500.00	-	-	-	13,500.00
17	เหล็กกลม 60.50 x 3.2 มม.	13.00	ท่อน	678.00	4(0)	8,814.00	-	-	-	8,814.00
18	เหล็กกลม 48.6 x 2.8 มม.	7.00	ท่อน	474.00	4(0)	3,318.00	-	-	-	3,318.00
19	เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	33.00	ท่อน	1,014.00	4(0)	33,462.00	-	-	-	33,462.00
20	งานเชื่อมโครงหลังคา	2,363.76	กก.	-	-	-	12.00	5(11.2)	28,365.12	28,365.12
21	งานทาสีน้ำมัน	155.35	ตร.ม.	52.17	2(8.3)	8,104.61	38.00	5(2.8.2)	5,903.30	14,007.91
22	งานทาสีเหล็กกันสนิม	155.35	ตร.ม.	45.89	2(8.5)	7,129.01	35.00	5(2.8.3)	5,437.25	12,566.26
	รวมเป็นเงิน(ขอลดยกไป)					124,626.96			55,006.48	179,633.44

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งาน/โครงการ : ก่อสร้างโคมสุสาน บ้านคันยาง หมู่ 7
 ปริมาณงาน: กว้าง 10.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 6.00 ม.
 สถานที่ดำเนินการ : บริเวณสุสาน บ้านคันยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า
 ประมาณการโดย นายศราวุฒิ คิคข้างบน

ปรับราคาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ค่า/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
	ขอยกมา					124,626.96			55,006.48	179,633.44
23	เกลียวเร้ง ขนาด 5/8"	8.00	ตัว	150.00	4(0)	1,200.00	45.00	30%	360.00	1,560.00
24	หลังคาแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 0.40 มม.	200.20	ตร.ม.	167.00	4(0)	33,433.40	70.00	5(2.1.8)	14,014.00	47,447.40
25	ครอบสัน	14.00	เมตร	85.00	4(0)	1,190.00	-	-	-	1,190.00
26	ครอบข้าง	14.00	เมตร	85.00	4(0)	1,190.00	-	-	-	1,190.00
27	น็อคสกรู	800.00	ตัว	2.50	4(0)	2,000.00	-	-	-	2,000.00
	รวมเป็นเงิน					163,640.36			69,380.48	233,020.84

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายศราวุฒิ คิคข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน



บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ก่อสร้างป้ายโครงการเหล็กแบบถาวร ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 1.20 เมตร จำนวน 1.00 ป้าย


สถานที่ดำเนินการ : ติดตั้ง ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

ตามแบบแปลนเลขที่ :008...../2564 เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย นายศรารุณี คิคข้างบน ปรึกษาราคาเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 4 x 8 ฟุต	0.50	แผ่น	1,250.00	625.00	-	-	625.00
2	ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø - 2" หนา 2.3 มม.	1.00	ท่อน	735.00	735.00	-	-	735.00
3	เหล็กกล่องกลวง ขนาด 1" X 1" หนา 1.2 มม.	2.00	ท่อน	214.95	429.90	-	-	429.90
4	งานเขียนตัวหนังสือข้อความ	1.00	ชุด	100.00	100.00	70.00	70.00	170.00
5	สีกันสนิม	3.00	ตร.ม.	45.89	137.67	35.00	105.00	242.67
6	สีน้ำมัน	3.00	ตร.ม.	52.17	156.51	35.00	105.00	261.51
7	คอนกรีต 1:2:4	0.15	ลบ.ม.	1,834.48	275.17	-	-	275.17
8	ค่าแรงเชื่อมป้ายโครงการ	1.00	ป้าย		0.00	250.00	250.00	250.00
9	ค่าแรงติดตั้งป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	0.00	150.00	150.00	150.00
	รวมเป็นเงิน				2,459.25		680.00	3,139.25
	คิดเป็นเงินเพียง	(ตัวอักษร) (สามพันบาทถ้วน)						3,000.00

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นายศรารุณี คิคข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน