[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	2,731,822.98	
	ราคากลาง (..... สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์ .....)		

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:09:23

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(คเชนทร์ ไชยเจริญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ศานิต ลาต๊ะดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุพล นัดดาพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศราวุฒิ คิดข้างบน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:09:23

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(นเรศ มาละ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:09:23

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PE 100 PN 6 (ทั้งหมด)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PE 100 PN 6 (ทั้งหมด)	1,011,327.07	1.3015	1,316,242.18	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,316,242.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,316,242.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:07:29

กลุ่มงาน/งาน ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PE 100 PN 6 (ทั้งหมด)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,316,242.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,316,242.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:07:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อ PVC ขนาด Ø-100 มม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานวางท่อ PVC ขนาด Ø-100 มม.**	347,574.50	1.3015	452,368.21	
			รวมค่าก่อสร้าง	452,368.21	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 452,368.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ มาลย

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:07:30

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อ PVC ขนาด Ø-100 มม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21-) ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	452,368.21	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 452,368.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:07:30

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ท่อ PVC ขนาด Ø-50 มม. ชั้น 8.5 (ทั้งหมด)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21.)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ท่อ PVC ขนาด Ø-50 มม. ชั้น 8.5 (ทั้งหมด)	539,076.61	1.3015	701,608.20	
			รวมค่าก่อสร้าง	701,608.20	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 701,608.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:07:30

กลุ่มงาน/งาน ท่อ PVC ขนาด Ø-50 มม. ชั้น 8.5 (ทั้งหมด)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21.)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	701,608.20	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 701,608.20 **บาท ต่อ 1 หน่วย**

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:07:30

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21-) ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า	141,117.86	1.3015	183,664.89	
			รวมค่าก่อสร้าง	183,664.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 183,664.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:07:30

กลุ่มงาน/งาน ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21.) ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	183,664.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 183,664.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:07:30

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานหอถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูป 12 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21.)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหอถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูป 12 ลบ.ม.	59,884.37	1.3015	77,939.50	
			รวมค่าก่อสร้าง	77,939.50	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 77,939.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ มาลย

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:07:31

กลุ่มงาน/งาน งานหอถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูป 12 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	77,939.50	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 77,939.50 **บาท ต่อ 1 หน่วย**

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:07:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21.)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(คเชนทร์ ไชยเจริญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ศานิต ลาต๊ะดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุพล นัดดาพรหม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศราวุฒิ คิดข้างบน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นเรศ มาละ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นเรศ มาละ
18 กุมภาพันธ์ 2564 16:07:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PE 100 PN 6 (ทั้งหมด)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) แบบเลขที่ 5/2564

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม.**		**รวม**					764,129.07	
2	**อุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE**		**รวม**					247,198.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,011,327.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,011,327.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง (แบบ กปภ.)	1.000	ชุด	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- ชุดดับเพลิง ขนาด 150 มม. รวมค่าติดตั้ง (แบบ กปภ.)	1.000	ชุด	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- หน้าจานเหนียว (ตาดี) ขนาด 150 มม.	74.000	แผ่น	473.00	35,002.00	0.00	0.00	35,002.00	
	- ประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	63.000	แผ่น	28.00	1,764.00	0.00	0.00	1,764.00	
	- ประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	2.000	แผ่น	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- น๊อต ขนาด 20x90 มม.	248.000	ตัว	25.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- น๊อต ขนาด 16x75 มม.	16.000	ตัว	16.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	- STUBEND & BACKING RING OD. 160 มม. (พร้อมน๊อต)	21.000	ตัว	1,858.00	39,018.00	0.00	0.00	39,018.00	
	- ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 160 มม.	18.000	ชุด	513.00	9,234.00	360.00	6,480.00	15,714.00	
	- รัดแยก PE 160 มม. x 2 นิ้ว	93.000	ตัว	503.00	46,779.00	0.00	0.00	46,779.00	
	- เสารับท่อ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. (ดูแบบขยาย)	40.000	ตัน	120.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถาดรับท่อ ขนาด 150 มม.	40.000	ชุด	150.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE	-	-	49,306.00	233,998.00	2,280.00	13,200.00	247,198.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,011,327.07**	

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อ PVC ขนาด Ø-100 มม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) แบบเลขที่ 5/2564 จำนวน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ท่อ PVC ขนาด Ø-100 มม. ชั้น 8.5 (ทั้งหมด)**		รวม					220,966.50	
2	**อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC Ø-100 มม.**		รวม					126,608.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							347,574.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 347,574.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ท่อ PVC ขนาด Ø-100 มม. ชั้น 8.5 (ทั้งหมด)**								
	- - ท่อ PVC ขนาด 100 มม. (ชั้น 8.5) ชนิดแหวนยาง	1,152.000	เมตร	96.33	110,972.16	74.22	85,501.44	196,473.60	
	- - ท่อ G.S ขนาด 100 มม.	30.000	เมตร	742.21	22,266.30	74.22	2,226.60	24,492.90	
	รวมค่าท่อ PVC ขนาด Ø-100 มม. ชั้น 8.5 (ทั้งหมด)	-	-	838.54	133,238.46	148.44	87,728.04	220,966.50	
2	**อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC Ø-100 มม.**								
	- - สามทางเหล็กหล่อหน้าจานสามด้าน ขนาด 100x100 มม.	4.000	ตัว	2,600.00	10,400.00	240.00	960.00	11,360.00	
	- - โค้ง 45 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ศก.100 มม.	4.000	ตัว	760.00	3,040.00	240.00	960.00	4,000.00	
	- - โค้ง 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ศก.100 มม.	5.000	ตัว	785.00	3,925.00	240.00	1,200.00	5,125.00	
	- - ท่อลดกลมเหล็กหล่อ ขนาด 150x100 มม.	1.000	ตัว	3,900.00	3,900.00	240.00	240.00	4,140.00	
	- - ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดบนดิน ขนาด 100 มม.	1.000	ชุด	4,880.00	4,880.00	480.00	480.00	5,360.00	

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ขนาด 100 มม.. พร้อมฝาครอบ	3.000	ชุด	5,330.00	15,990.00	480.00	1,440.00	17,430.00	
	- - แอร์วาล์ว ขนาด 25 มม. (ชนิดมีประตูน้ำ)	2.000	ตัว	4,500.00	9,000.00	120.00	240.00	9,240.00	
	- - หน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม. X 2 นิ้ว	2.000	แผ่น	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- - ท่อนสั้นเหล็กหล่อปากระฆัง 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	18.000	ตัว	820.00	14,760.00	240.00	4,320.00	19,080.00	
	- - ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง (แบบ กปภ.)	2.000	ชุด	13,800.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	
	- - หน้าจานเหล็กเหนียว (ตาตี) ขนาด 100 มม.	26.000	แผ่น	265.00	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00	
	- - น๊อต ขนาด 16x75 มม.	384.000	ตัว	20.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	
	- - ประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	48.000	แผ่น	15.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- - ถาดรับท่อ ขนาด 100 มม.	2.000	ชุด	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- - รัดแยก PE 110 มม. x 2 นิ้ว	46.000	ตัว	150.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
	- - รัดแยก PE 160 มม. x 2 นิ้ว	1.000	ตัว	503.00	503.00	0.00	0.00	503.00	

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าอุปกรณ์ประกอบท่อ PVC Ø-100 มม.	-	-	38,618.00	116,768.00	2,280.00	9,840.00	126,608.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**347,574.50**	

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ท่อ PVC ขนาด Ø-50 มม. ชั้น 8.5 (ทั้งหมด)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า ตำบลเทอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ PVC ขนาด Ø-50 มม.		รวม					115,464.96	
2	อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC Ø-50 มม.		รวม					339,464.53	
3	งานซ่อมผิวถนน		รวม					84,147.12	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							539,076.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 539,076.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานวางท่อ PVC ขนาด Ø-50 มม.**								
	- - ท่อ PVC Ø-50 มม. ชั้น 8.5	2,496.000	เมตร	42.05	104,956.80	4.21	10,508.16	115,464.96	
	รวมค่างานวางท่อ PVC ขนาด Ø-50 มม.	-	-	42.05	104,956.80	4.21	10,508.16	115,464.96	
2	**อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC Ø-50 มม.**								
	- - ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 50 มม. พร้อมอุปกรณ์	8.000	ตัว	922.00	7,376.00	240.00	1,920.00	9,296.00	
	- - ท่อปลอก G.S 3"	11.000	เมตร	509.19	5,601.09	50.92	560.12	6,161.21	
	- - ท่อ GS 50 มม. พร้อมอุปกรณ์	28.000	เมตร	306.08	8,570.24	30.61	857.08	9,427.32	
	- - อุปกรณ์ประกอบขามาตรวัดน้ำ ท่อ , ของออื่นๆ	642.000	ชุด	240.00	154,080.00	0.00	0.00	154,080.00	
	- - ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ 50-100 มม.	642.000	ชุด	0.00	0.00	250.00	160,500.00	160,500.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ประกอบท่อ PVC Ø-50 มม.	-	-	1,977.27	175,627.33	571.53	163,837.20	339,464.53	

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานซ่อมผิวถนน**								
	- - งานขุดกลบซ่อมแซมถนนคอนกรีต	459.000	เมตร	175.00	80,325.00	0.00	0.00	80,325.00	
	- - งานขุดกลบซ่อมแซมถนนลาดยาง	18.000	เมตร	212.34	3,822.12	0.00	0.00	3,822.12	
	รวมค่างานซ่อมผิวถนน	-	-	387.34	84,147.12	0.00	0.00	84,147.12	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**539,076.61**	

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ประสานท่อเข้าสำนักงาน**		**รวม**					46,832.38	
2	**อุปกรณ์ประสานท่อ**		**รวม**					94,285.48	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							141,117.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 141,117.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ประสานท่อเข้าสำนักงาน**								
	- ท่อ PVC Ø-50 มม. ชั้น 8.5	746.000	เมตร	42.05	31,369.30	4.21	3,140.66	34,509.96	
	- ท่อปลอก G.S 3"	22.000	เมตร	509.19	11,202.18	50.92	1,120.24	12,322.42	
	รวมค่าประสานท่อเข้าสำนักงาน	-	-	551.24	42,571.48	55.13	4,260.90	46,832.38	
2	**อุปกรณ์ประสานท่อ**								
	- - สามทางเหล็กหล่อหน้าจานสามด้าน ขนาด 150x100 มม.	1.000	ตัว	4,300.00	4,300.00	360.00	360.00	4,660.00	
	- - สามทาง PVC ขนาด 3 นิ้ว	3.000	ตัว	39.72	119.16	0.00	0.00	119.16	
	- - โค้ง 90 องศา PVC 3 นิ้ว	4.000	ตัว	39.72	158.88	0.00	0.00	158.88	
	- - โค้ง 45 องศา PVC 3 นิ้ว	4.000	ตัว	27.11	108.44	0.00	0.00	108.44	
	- - ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ขนาด 100 มม. (แบบ กปภ.)	1.000	ตัว	3,290.00	3,290.00	480.00	480.00	3,770.00	

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 50 มม. พร้อมอุปกรณ์	12.000	ตัว	4,880.00	58,560.00	120.00	1,440.00	60,000.00	
	- - แอร์วาล์ว ขนาด 25 มม. (ชนิดมีประตูน้ำ)	1.000	ตัว	4,500.00	4,500.00	120.00	120.00	4,620.00	
	- - หน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม. X 3 นิ้ว	1.000	แผ่น	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	
	- - หน้าจานเหล็กเหนียว (ตาดี) ขนาด 100 มม.	10.000	แผ่น	630.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- - ท่อนสั้นเหล็กหล่อปากระฆัง 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	4.000	ตัว	820.00	3,280.00	240.00	960.00	4,240.00	
	- - รีแพร์ขนาด 160 มม. (ประสานท่อ PE)	4.000	ชุด	1,190.00	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	
	- - รัดแยก PE 110 มม. x 2 นิ้ว	8.000	ตัว	150.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- - น๊อต ขนาด 16x75 มม.	208.000	ตัว	16.00	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00	
	- - น๊อต ขนาด 20x90 มม.	16.000	ตัว	25.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- - ประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	26.000	แผ่น	15.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- - ประเก็นยาง ขนาด 160 มม.	2.000	แผ่น	28.00	56.00	0.00	0.00	56.00	

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าอุปกรณ์ประสานท่อ	-	-	20,125.55	90,925.48	1,320.00	3,360.00	94,285.48	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**141,117.86**	

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานหอถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูป 12 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ 5/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันจว้า / เทศบาลตำบลจันจว้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					38,940.67	
2	**งานติดตั้งหอถังสูงเหล็ก**		**รวม**					20,943.70	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							59,884.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 59,884.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- - ขุดหลุมฐานรากและถมคืน (เผื่อ 30%) การพังของดิน	23.000	ลบ.ม.	1.00	23.00	125.00	2,875.00	2,898.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (รองพื้นปรับระดับ) เผื่อการยุบตัว 25%	1.530	ลบ.ม.	244.23	373.67	99.00	151.47	525.14	
	- - คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	.610	ลบ.ม.	1,590.57	970.24	398.00	242.78	1,213.03	
	- - คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.	5.570	ลบ.ม.	1,841.12	10,255.03	391.00	2,177.87	12,432.91	
	- - แบบหล่อคอนกรีตเหล็ก (ตอม่อฐานราก)	11.300	ตร.ม.	200.00	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00	
	- - ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	11.300	ตร.ม.	1.00	11.30	133.00	1,502.90	1,514.20	
	- - ตะปู(คละ)	.840	กก.	35.05	29.44	0.00	0.00	29.44	
	- - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	100.000	กก.	21.53	2,153.00	5.00	500.00	2,653.00	
	- - เหล็กเส้นกลมผิวไม่เรียบ DB 12 มม.	635.130	กก.	18.03	11,451.39	0.00	0.00	11,451.39	
	- - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	15.320	กก.	81.78	1,252.86	0.00	0.00	1,252.87	

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ตอม่อฐานราก) เผื่อการยุบตัว 25%	2.120	บาท/ลบ.ม.	244.23	517.76	91.00	192.92	710.69	
	- - ชุดสลักเกลียวยึดฐานหอถังสูง 25 มม.	8.000	ชุด	250.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,528.54	31,297.69	1,242.00	7,642.94	38,940.67	
2	**งานติดตั้งหอถังสูงเหล็ก**								
	- - ค่าติดตั้งหอถังสูงเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม.	1.000	เหมารวม	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00	15,001.00	
	- - ค่าทำสีกันสนิม หอถังสูงเหล็ก	45.000	ตร.ม.	45.89	2,065.05	34.00	1,530.00	3,595.05	
	- - ค่าทำสีน้ำมันหอถังสูงเหล็ก	45.000	ตร.ม.	52.17	2,347.65	0.00	0.00	2,347.65	
	รวมค่างานติดตั้งหอถังสูงเหล็ก	-	-	99.06	4,413.70	15,034.00	16,530.00	20,943.70	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**59,884.37**	

นเรศ มาละ

18 กุมภาพันธ์ 2564 16:13:52