

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ดันยาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับสรร ๔๖๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ดันยาง
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๖๙,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประมาณการตามแบบ พร.๔
 - ๕.๒ ประมาณการตามแบบ พร.๕
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑นายคเชนทร์ ไชยเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒นายนเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา.....
 - ๖.๓นายศราวุฒิ คิตขำบอน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....
 - ๖.๔นายสุพล นัตดาพรหม ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน.....
 - ๖.๕นายศานิต ลาตะดี ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.....

สรุปผลการพิจารณาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า

แบบ ปร.5(ก)

งาน / โครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ดันยาง
ปริมาณงาน : ตามแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 1 ดันยาง ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 : จำนวน 1 แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่ - 1 ก.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ทำงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ดันยาง	359,309.59	1.3056	469,114.60	Factor F งานอาคาร - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		469,114.60	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		469,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคเชนทร์ ไชยเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนเรศ มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศราวุฒิ คัดข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายทองศักดิ์ ทองแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพล นัคดาพรหม) นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายसानิต ลาตะดี) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งาน / โครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 คั่นยาง

ปริมาณงาน: ตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 1 คั่นยาง ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย นายนิวัตร ราวิชัย

ปรับราคาเมื่อวันที่ - 1 ก.ย. 2564

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	รื้อแผ่นกระเบื้องลอนคู่เดิม	950.00	ตร.ม.	-	-	-	15.00	6(0)	14,250.00	14,250.00
2	ติดตั้งแผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	950.00	ตร.ม.	167.00	4(0)	158,650.00	70.00	5(2.1.8)	66,500.00	225,150.00
3	ครอบสันเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	100.00	ม.	85.00	4(0)	8,500.00	-	6(0)	-	8,500.00
4	ครอบข้างเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	60.00	ม.	85.00	4(0)	5,100.00	-	6(0)	-	5,100.00
5	น๊อตสกรู	3,800.00	ตัว	2.50	4(0)	9,500.00	-	-	-	9,500.00
6	รางน้ำตะเข้ราง	53.00	ม.	100.00	4(0)	5,300.00	-	-	-	5,300.00
7	รื้อหลอดไฟฟ้าของเดิม	14.00	ชุด	-	-	-	35.00	5(2.9.39)	490.00	490.00
8	ติดตั้งหลอดไฟฟ้าของเดิม	14.00	ชุด	-	-	-	135.00	5(4.58)	1,890.00	1,890.00
9	รื้อฝ้าเพดานเดิม	82.00	ตร.ม.	-	-	-	25.00	5(2.9.7)	2,050.00	2,050.00
10	แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	82.00	ตร.ม.	191.31	2(7.23)	15,687.42	100.00	5(2.2.3)	8,200.00	23,887.42
11	ทาสีฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด	708.00	ตร.ม.	45.32	2(8.1)	32,086.56	30.00	5(2.8.1)	21,240.00	53,326.56
12	เหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม.	4.00	ท่อน	1,007.00	4(0)	4,028.00	-	-	-	4,028.00
13	เหล็กกล่อง 75x45x1.6 มม.	3.00	ท่อน	657.40	4(0)	1,972.20	-	-	-	1,972.20
14	งานเชื่อมโครงหลังคา	157.90	กก.	-	-	-	12.00	5(11.2)	1,894.80	1,894.80
15	งานทาสีน้ำมัน	11.52	ตร.ม.	52.17	2(8.3)	601.00	38.00	5(2.8.2)	437.76	1,038.76
16	งานทาสีเหล็กกันสนิม	11.52	ตร.ม.	45.89	2(8.5)	528.65	35.00	5(2.8.3)	403.20	931.85
	รวมเป็นเงิน					241,953.83			117,355.76	359,309.59

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายนิวัตร ราวิชัย) ผู้ช่วยช่างโยธา